




SX85


SCORREVOLI MINIMALI
CON TAGLIO TERMICO


*MINIMAL SLIDING WINDOWS
W/THERMAL CUT*



**TWIN
SYSTEMS**

ARCHITETTURE IN ALLUMINIO





SX85

SCORREVOLI MINIMALI
CON TAGLIO TERMICO

*MINIMAL SLIDING WINDOWS
W/THERMAL CUT*





Gruppo A
Informazioni Generali
Informazioni Generali

Indice Generale
Caratteristiche Alluminio
Descrizione Tecnica sistema
Descrizione Tecnica Capitolato
Collaudi Prestazionali

Table of Contents
Aluminium Characteristics
Technical Description
Technical Specifications
Performance Tests

Gruppo B
Profili
Profiles

Elenco Profili
Profili Scala 1:1

Profiles List
Profiles Scale 1:1

Gruppo C
Accessori e Guarnizioni
Accessories and Gaskets

Elenco accessori
Elenco guarnizioni

List of Accessories
List of Window Gaskets

Gruppo D
Nodi
Main Sections

Sezioni principali
e Accessori
Sc. 1:1

Main Sections and
Accessories
Scale 1:1

Gruppo E
Tipologie
Types

Tipologie

Types

Gruppo F
Attacco alla Muratura
Wall Joint

Sezione particolareggiata
attacco alla muratura

Wall Joint Detail

Gruppo G
Lavorazioni/Montaggi
Tooling/Assembly

Schemi Lavorazioni
Frese
Attrezzatura

Tooling Systems
Cutters Equipments
Milling

Tutti i dati riportati sul presente catalogo sono indicativi e non impegnativi. La società si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche atte a migliorare i prodotti. Per informazioni tecniche riguardanti il catalogo contattare l'ufficio tecnico.

All the data shown in this catalog are indicative and not binding. The company reserves the right to make changes to improve the products at any time. For technical information regarding the catalog, contact the technical department.



Informazioni Generali
General Information

Gruppo A

Indice Generale	<i>Table of Contents</i>
Caratteristiche Alluminio	<i>Aluminium Characteristics</i>
Descrizione Tecnica sistema	<i>Technical Description</i>
Descrizione Tecnica Capitolato	<i>Technical Specifications</i>
Collaudi Prestazionali	<i>Performance Tests</i>

**PESO PROFILATI**

Il peso indicato è quello teorico e potrà variare in funzione delle tolleranze di spessore e dimensionali dei profilati (NORMA UNI EN 12020-2)

LEGA DI ESTRUSIONE

I profilati sono estrusi in lega EN-AW-6060 (UNI EN 573/3)

DIMENSIONI DEI PROFILATI

Le dimensioni indicate sono quelle teoriche, potranno quindi variare in funzione delle tolleranze dimensionali di estrusione (norma UNI EN 12020-2). Questa variabilità che interessa tutti i profilati, può influire, anche se minimamente, sulle dimensioni di taglio e quindi finali del serramento. Anche la verniciatura, aumentando gli spessori, contribuisce a far variare la dimensione dei profilati e, particolarmente, riduce lo spazio nelle sedi di inserimento delle guarnizioni e degli accessori.

DIMENSIONI DI TAGLIO E LAVORAZIONI

Le dimensioni teoriche di taglio e le quote delle lavorazioni indicate nel presente catalogo sono esatte, ovvero matematicamente corrette, in certi casi dovranno, nella pratica, essere adattate in base alla precisione ed al tipo di impostazione delle misure delle macchine utilizzate. È pertanto consigliabile nei primi lavori o nel caso di importanti quantità di serramenti effettuare delle campionature di prova.

PROTEZIONE SUPERFICIALE

Al fine di limitare i processi di corrosione filiforme è importante applicare le seguenti regole:

- ◆ Utilizzare accessori di assemblaggio in alluminio
- ◆ Utilizzare viti in acciaio inox
- ◆ Proteggere le parti tagliate e lavorate con prodotti idonei
- ◆ Evitare ristagni di condense all'interno dei profilati.

Per la realizzazione di serramenti è necessario attenersi alla tecnologia costruttiva e utilizzare le guarnizioni e gli accessori originali riportati sul catalogo tecnico e al rispetto delle norme, prescrizioni e raccomandazioni vigenti. L'osservanza di quanto sopra determina la garanzia. Su queste basi sono stati realizzati campioni che, collaudati in laboratorio hanno ottenuto i risultati indicati nelle certificazioni. Per il buon funzionamento e la durata degli infissi realizzati con profilati ed accessori del sistema, è necessario effettuare alcune semplici operazioni: una buona pulizia, eliminando residui di calce, cemento e/o altro. È consigliabile peraltro proteggere il manufatto sino al momento della messa in esercizio, lubrificare con olio o grasso neutri le parti in movimento e gli organi di chiusura, controllare il corretto serraggio delle viti e dei grani, controllare gli assetti, registrandoli laddove sono previste regolazioni. Si raccomanda di effettuare queste operazioni almeno con cadenza semestrale. In caso di funzionamento anomalo di qualche componente, evitare assolutamente interventi atti a modificarne le caratteristiche e la sostituzione con ricambi non originali. Ci sembra utile ricordare che interventi di regolazione e/o sostituzione, con particolare riferimento ai meccanismi per oscillo-battente, andranno eseguiti da personale specializzato. Si raccomanda inoltre, in occasione delle operazioni di pulizia, di non utilizzare detergenti che possano deteriorare i trattamenti superficiali, escludendo tassativamente acidi, solventi, materiali abrasivi, spazzole metalliche o comunque in grado di scalfire le superfici, pagliette metalliche e altro.

WEIGHT OF PROFILES

The weight indicated is the theoretical one and may vary depending on the thickness and dimensional tolerances of the profiles (STANDARD UNI EN 12020-2)

EXTRUSION ALLOY

The profiles are made of extrusion alloy EN-AW-6060 (UNI EN 573/3)

DIMENSIONS OF PROFILES

The dimensions indicated are the theoretical ones; they may vary depending on the extrusion dimensional tolerances (STANDARD UNI EN 12020-2). This variability, which affects all the profiles, can affect, even if minimally, the cutting size and, therefore, the final size of the window. Also the coating, increasing the thickness, affects the size of the profiles and, in particular, reduces the space in the housing of window gaskets and accessories.

CUTTING AND TOOLING DIMENSIONS

The theoretical cutting and tooling sizes indicated in this catalogue are accurate, that is, they are mathematically correct. In practice, in some cases they may need to be adapted to take into consideration the precision and dimensional settings of the machines used. We therefore recommend that test samples be made in the first jobs or in the case of large quantities of windows.

SURFACE PROTECTION

The rules below should be followed to limit filiform corrosion phenomena:

- ◆ Use aluminium assembly accessories
- ◆ Use stainless steel screws
- ◆ Use appropriate products to protect cut and tooled parts.
- ◆ Prevent condensation from accumulating inside the profiles.

When making the windows, comply with the construction technology, use original window gaskets and accessories as listed in the technical catalogue and comply with applicable standards, provisions and recommendations. Non-compliance with the above rules invalidates the warranty. Samples have been made on these bases that, tested in the laboratory, have obtained the results indicated in the certifications. Some simple actions are necessary for the proper functioning and durability of window frames made with the system's profiles and accessories: good cleaning, eliminating traces of lime, cement, etc. The product should be protected until the time of installation, lubricate moving parts and closing devices with neutral oil or grease, check that the screws and grub screws are tightened, check the trims, adjusting them where necessary. These operations should be carried out at least once every six months. Should any component not function correctly, do nothing to modify its characteristics and do not use non-original spare parts. Remember that adjustments and/or replacements, with special reference to tilt&turn mechanisms, must be carried out by specialized personnel. During cleaning operations, detergents that can damage surface treatments - e.g. acids, solvents, abrasive materials, metal brushes or in any case able to scratch the surfaces, steel wool, etc. - should not be used.



DIMENSIONI E TIPOLOGIA DEI SERRAMENTI

La valutazione delle dimensioni dei serramenti, richiede la considerazione di vari fattori quali: il momento d'inerzia dei profilati, le dimensioni e il peso dei tamponamenti (vetri-pannelli), la larghezza e l'altezza delle parti apribili, caratteristiche e portate degli accessori, le condizioni e le quantità degli ancoraggi alle opere morte, l'esposizione, ecc... Fattori che sono valutabili e applicabili, grazie alla buona conoscenza dello stato dell'arte, alle informazioni riportate dai cataloghi, manuali tecnici e dalle normative vigenti. Consigliamo, al fine di evitare inutili contestazioni, di consultare il nostro servizio tecnico sistemi, prima di realizzare serramenti che, per dimensione, forma, esposizione e/o altro possono essere ritenuti atipici. Le soluzioni e le combinazioni proposte in questo catalogo, non hanno carattere limitativo, ma presentano solo le situazioni e combinazioni più comunemente riscontrabili nella realtà. Soluzioni e combinazioni diverse, così come l'adozione di componentistica particolare, ad esempio meccanismi per la realizzazione di ante scorrevoli parallele, ante scorrevoli a libro o altro, sono possibili. A questo proposito il nostro servizio tecnico prodotti per l'edilizia può valutare e proporre le soluzioni più idonee.

DIMENSIONS AND TYPE OF WINDOWS

Various factors must be taken into consideration when assessing the dimensions of the windows, such as: the moment of inertia of the profiles, the dimensions and weight of the panels (glass-panels), the width and height of the opening parts, the characteristics of the accessories, the condition and number of fastenings to the dead work, the exposure, etc. These factors can be assessed and applied, thanks to the good knowledge of the state of the art and to the information reported in catalogues, technical manuals and current regulations.

In order to avoid needless complaints, we invite you to contact our technical service before making windows that, due to their size, shape, exposure and/or other characteristic, could be considered non-standard. The solutions and combinations proposed in this catalogue are not the only ones available, but merely represent the most common situations and combinations. Different solutions and combinations, as well as the use of particular components, for example mechanisms for parallel sliding doors, folding sliding doors etc., are available. In this regard, our building products technical service can study and propose the most suitable solutions.

COMPOSIZIONE PROFILATI

I profilati per serramenti saranno in lega di alluminio ENAW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura UNI EN 515. I telai fissi e le ante mobili dovranno essere realizzati con profilati ad interruzione di ponte termico a tre camere (profilo interno ed esterno tubolari, collegati tra di loro con barrette inb poliammide PA6.6 rinforzate con fibra di vetro).

INFISSI

Le finestre scorrevoli e le porte finestre scorrevoli dovranno avere un profilato di telaio fisso con profondità di mm.85 mm.(in alternativa di mm. 60.3 per mono-anta e mm.145 per 3 anta) ed un profilato di anta mobile con profondità minima 46 mm. I profilati di telaio fisso inferiore dovranno avere la possibilità di utilizzare un binario inox, riportato, per lo scorrimento facilitato e l'usura con conseguente sostituzione. I profilati di telaio fisso dovranno essere predisposti, dove necessario, per ricevere alette di battuta interna sulla muratura da 25 mm. I profilati di ante mobili potranno contenere vetrazioni fino a 40 mm. Inoltre le finestre e porte scorrevoli avranno la possibilità di essere realizzate con 1 o più ante compresa la soluzione angolare.

ISOLAMENTO TERMICO

L'interruzione del ponte termico sarà ottenuta da barrette continue in poliammide da 36 mm. per i telai e da 34 mm. tubolari per le ante mobili, e dovrà garantire un valore di trasmittanza termica per l'infisso $U_w = \dots\dots\dots W/m^2K$. L'assemblaggio dei profilati in alluminio a taglio termico dovrà garantire i valori di scorrimento (T) tra profilati in alluminio e barrette in POLIAMMIDE previsti dalla direttiva tecnica Europea (UEAtc).

DRENAGGI E VENTILAZIONE

I profilati esterni delle ante mobili dovranno prevedere una gola ribassata per la raccolta delle acque di infiltrazione e di condensa onde poter permettere il libero deflusso delle stesse attraverso apposite asole di scarico. Le barrette in poliammide dovranno avere una conformazione geometrica atta ad evitare eventuale ristagno di acque di infiltrazione e di condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati di alluminio.

ACCESSORI DI ASSEMBLAGGIO

Le giunzioni tra profilati orizzontali e verticali dovranno essere perfettamente solidali e ben allineate tra di loro, sia nella parte esterna che interna dei profilati ed unite mediante apposite squadrette a bottone o, in alternativa, in alluminio estruso o pressofuso, con metodo a spino-cianfrinatura od a cianfrinatura totale. Le sezioni dei profilati orizzontali e verticali dovranno essere opportunamente sigillate prima di essere unite con le squadrette. I fermavetri saranno accoppiati a scatto e posizionati nei canali dei profilati in alluminio.

GUARNIZIONI

Tutte le guarnizioni: cingivetro, di tenuta, di battuta.... dovranno essere in elastomero (EPDM). In particolare la guarnizione di tenuta centrale (giunto aperto) dovrà assicurare la continuità perimetrale mediante l'impiego di angoli vulcanizzati preformati incollati alla stessa o in alternativa mediante telai vulcanizzati.

PRESTAZIONI

I serramenti dovranno avere prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme:
(UNI-EN 12207 - 12208 - 12210 e UNI-EN 1026 - 1027 - 12211)

PROFILE COMPOSITION

The window profiles are made of ENAW 6060 aluminum alloy (EN 573-3 and EN 755-2) with physical state of supply UNI EN 515. The fixed frames and sliding doors must be made with three-chamber thermal break profiles (tubular internal and external profile, connected to each other with glass fibre reinforced polyamide PA6.6 bars).

DOORS AND WINDOWS

The registered sliding doors and windows sash have a fixed frame profile with a depth of mm.85 mm. (alternatively mm. 60.3 for single-leaf and mm.145 for 3-leaf) and a mobile leaf profile with depth minimum 46 mm. The registered lower fixed frame profiles have the possibility of using a stainless steel rail, brought back, for easier sliding and wear with subsequent replacement. The registered fixed frame profiles must be prepared, where necessary, to have internal rebate fins on the 25 mm masonry. The profiles of mobile doors can contain glazing up to 40 mm. Furthermore, the windows and sliding doors will have the possibility of being made with 1 or more doors including the corner solution

THERMAL BREAK

The interruption of the thermal bridge will be obtained by continuous 36 mm polyamide bars. for frames, and 34 mm. tubular for the mobile leaves, and must guarantee a thermal transmittance value for the frame $U_w = \dots\dots\dots W/m^2K$. The assembly of aluminum profiles with thermal break must guarantee the sliding values (T) between aluminum profiles and POLYAMIDE bars envisaged by the European technical directive (UEAtc).

DRAINAGE AND VENTILATION

The junctions between horizontal and vertical profiles must be perfectly integral and well aligned with each other, both in the external and internal part of the profiles and joined by means of special button brackets or, alternatively, in extruded or die-cast aluminum, with the pin-crimping method or with total crimping. The sections of the horizontal and vertical profiles must be properly sealed before being joined with the brackets. The glazing beads will be snap coupled and positioned in the channels of the aluminum profiles.

ASSEMBLY ACCESSORIES



The joints between the horizontal and vertical profiles must be perfectly united and correctly aligned with each other, both externally and internally and joined by means of special slot corner joints or, alternatively, in extruded or die-cast aluminum, with a dowel-crimping or full crimping method. The sections of the horizontal and vertical profiles must be properly sealed before being joined with the corner joints. The glazing beads will be snap-coupled and positioned in the channels of the aluminum profiles.

WINDOW GASKETS

All window gaskets: glazing, sealing, rabbet.... must be made of elastomer (EPDM). Specifically, the central sealing gasket (open joint) must ensure perimeter continuity using preformed vulcanized corner joints glued to it or, alternatively, vulcanized frames.

PRESTAZIONI

I serramenti dovranno avere prestazioni di permeabilità all'aria, tenuta all'acqua e resistenza ai carichi del vento conformemente alle norme:
(UNI-EN 12207 - 12208 - 12210 e UNI-EN 1026 - 1027 - 12211)



CARATTERISTICHE FISICHE

Profilati estrusi lega:

- ENAW 6060 (EN 573 - 3)

Stato di fornitura:

- T5 (EN 752 - 2)

Tolleranze dim. e spessori:

- EN 755 - 9

Tipo di tenuta aria/acqua:

- Con spazzolino / guarnizione speciale per scorrimento.

Inserimento del vetro :

- Ad infilare e Fermavetro

H utile alloggiamento vetro:

- mm. 17,5. Possibilità di inserimento volumi di vetro o pannelli con spessori variabili fino a mm. 38.

Impiego:

- Profilati per finestre e porte scorrevoli ad alto valore termico che consentono la costruzione di infissi ad una, due o più ante e soluzione angolare. Gli accessori del sistema SX 85 permettono la realizzazione di ante con peso di 240 kg.

PHYSICAL CHARACTERISTICS

Alloy extruded profiles:

- ENAW 6060 (EN 573 - 3)

Delivery State:

- T5 (EN 752 - 2)

Size and thickness tolerances:

- EN 755 - 9

Type of air/water seal:

- With brush / special sliding seal.

Glass insertion :

- To insert and Glass Holder

H useful glass housing:

- mm. 17.5. Possibility of inserting glass volumes or panels with variable thicknesses up to mm. 38.

Use:

- Profiles for windows and sliding doors with high thermal value that allow the construction of fixtures with one, two or more wings and angular solution. The accessories of the SX 85 system allow the creation of doors with a weight of 240 kg.

CARATTERISTICHE FISICHE | PHYSICAL CHARACTERISTICS

- ♦ Telaio Fisso | Fixed Frame: **60.3/120 - 145 x 37 mm.**
- ♦ Telaio Mobile | Window Frame: **46 x 34/52 mm.**
- ♦ Barrette Isolanti | Insulating Rods: **36 - 43 mm.**
- ♦ Alloggiamento Accessori | Accessories Housing: **ad inserimento [insertion]**
- ♦ Giunzione Angolare | Corner Joint: **squadrette [Corner Joints]**

PRESTAZIONI CERTIFICATE | CERTIFIED PERFORMANCES

■ AAV

- ♦ Permeabilità all'aria | Air Permeability: **Classe 4**
- ♦ Tenuta all'acqua | Watertightness: **Classe 9A**
- ♦ Carico di vento | Wind load resistance: **Classe C5**
- ♦ Isolamento acustico | Sound Insulation: **38dB**
- ♦ Resistenza all'effrazione | Breakage resistance: **-**

Risultati dei test / CE product pass conforme ad:

Tests Results / CE product pass Compliant with:

UNI EN 14351-1:2006+A1:2010

■ TRASMITTANZA ■ TRANSMITTANCE

$$U_w = 1,38 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

SERRAMENTO CAMPIONE | SAMPLE FRAME

- ♦ Vetro Certificato | Certified Glass:
Double Glazing $U_g = 1.0 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ♦ Canalina | Duct: $\psi = 0.036 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ♦ Finestra normalizzata | Normalized Window:
H = 2500 mm. ed L = 2730 mm.

NB.

Con vetrocamera 0.9 W/(m²K) $U_w = 1,30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$

With double glazing 0.9 W/(m²K) $U_w = 1.30 \text{ W/(m}^2\text{K)}$


$$U_w = 1.11 \text{ W/(m}^2\text{K)}$$

SERRAMENTO CAMPIONE | SAMPLE FRAME

- ♦ Vetro Certificato | Certified Glass:
Triple Glazing $U_g = 0.7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ♦ Canalina | Duct: $\psi = 0.031 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
- ♦ Finestra normalizzata | Normalized Window:
H = 2500 mm. ed L = 2730 mm.

■ Dimensioni massime ammesse per il calcolo U_w su serramento campione fino a 2.3 m² (secondo norma UNI EN 14351-1:2006+A1:2010)

■ Maximum allowable dimensions for calculation of the U_w on sample window frame up to 2.3 m² (according to UNI EN 14351-1:2006+A1:2010)



- Analisi termica con FLIXO vers.8 e WinIso2D Professional 7.8
- Thermicon FLIXO vers.8 e WinIso2D Professional 7.8

Tenuta all'Acqua
Watertightness

Press.	0Pa5	0Pa	100Pa	150Pa	200Pa	250Pa	300Pa	450Pa	600Pa	750Pa	900Pa	1050Pa	1200Pa	1350Pa	1500Pa	Pressure
Velocità	03	24	55	56	47	27	89	6	111	126	138	149	159	169	178	Speed
Classe	-1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	9A	E750	E900	E1050	E1200	E1350	E1500	Class

L'infisso TWIN, con una pressione del vento pari ad una velocità di 178 Km/h (1500Pa) non ha avuto infiltrazioni
The frame TWIN with a wind pressure equal to a speed of 178 Km/h (1500Pa), had no infiltrations

Classe | Class

9A

EN 1027 - EN 12208

Tenuta all'Aria
Air Permeability

Press.	150Pa	300Pa	450Pa	600Pa	Pressure
Classe	1	2	3	4	Class

L'infisso TWIN ha superato la prova con Pressione Vento = 111 k/h (600Pa)
The frame TWIN has passed the test with a Wind Pressure = 111 Km/h (600Pa)

Classe | Class

4

EN 1026 - EN 12207

Resist. al Vento
Wind Resistance

Press.	400Pa	800Pa	1200Pa	1600Pa	2000Pa	>2000Pa	Pressure
Flessione	A ($\leq 1/150$)	B ($\leq 1/200$)	C ($\leq 1/300$)				Flexure
Classe	12		34		5E	xxx	Class

* Serramento a 2 ante, dimensione L = mm.3000 ed H = mm.2100 - Certificato n° RP n° 1994-CPR-RP1850 (Altre Certificazioni Disponibili)
Double Casement window, dimension L = mm.3000 ed H = mm.2100 - Test certificate no. RP no. 1994-CPR-RP1850 (Other certifications available).

Classe | Class

C5

EN 12211-EN 12210

Fonoisolamento
Sound Insulation


Classe	1	2	3	4	Class	DR _w ≤ 38 dB	Ammesso l'utilizzo di questo metodo tabellare
Perdita	8dB	6dB	4dB	2dB	Loss	DR _w > 39 dB	Necessario realizzare un campione al vero e sottoporre a prove di Laboratorio.

Perdita di isolamento acustico rispetto al vetro DR_w (dB) a partire dalla classe di permeabilità all'aria dell'infisso (UNI EN 12207)
Capacity of a window to resist violent intrusion following the application of a physical force or with the aid of tools.

Abbattimento Acustico
Noise Reduction

38dB

EN ISO140-3 | 717-1

Trasmissione
Transmittance

U _w	1.38 W/m²K
Finestra a 2 ante normalizzata (2500 mm. x 2730 mm; vetro doppio U _g =1.0 W/m²K certificato con canalina psi=0.036 W/m²K) Normalised 2 Sashes window (2500 mm x 2730 mm; double glazing U _g =1.0 W/m²K certified with duct psi=0.036 W/m²K)	
U _w	1.11 W/m²K
Finestra a 2 ante normalizzata (2500 mm. x 2730 mm; vetro triplo U _g =0.7 W/m²K certificato con canalina psi=0.031 W/m²K) Normalised 2 Sashes window (2500 mm x 2730 mm; triple glazing U _g =0.7 W/m²K certified with duct psi=0.036 W/m²K)	

Antieffrazione
Breakage Resistance

Classe	RC1	RC2	RC3
Intrusione	Forza Fisica (Calci, Pugni, Spallate)	Semplice Attrezzatura (Cunei, Cacciaviti)	R2 + Piede di Porco
Intrusion	Physical strength (Kicks, pushing, pushing with shoulder)	Simple Tools (Wedges, Screwdrivers)	R2 + Crowbar

Capacità di un infisso di resistere ad un'intrusione violenta a seguito di una applicazione di una forza fisica e con l'aiuto di attrezzi Finestra a 2 ante (1230 mm. x 1480 mm) - CERTIFICATO 0476/RP/2022
Capacity of a window to resist violent intrusion following the application of a physical force or with the aid of tools. 2 sashes window (1230 mm x 1480 mm) - 0476/RP/2022 CERTIFIED door

L'infisso TWIN, resiste in modo efficace ai tentativi di intrusione interna.
The TWIN window effectively resists attempted breakins

Resistenza Effrazione
Breakage Resistance

-

Azionamento
Handling

Classe	0	1	2	Class
Forza				Force

L'infisso TWIN consente grande facilità di apertura con uno sforzo minimo
The frame TWIN allows easy opening with minimal effort

Classe | Class

1

EN 13115

Forze Applicate
Applied Forces

Classe	1	2	3	4	Class
Carico Verticale	200 N	400 N	600 N	800 N	Vertical Load
Torsione Statica					Static Torsion


Resistenza di un infisso a carichi applicati senza riportare rotture, deformazioni permanenti o torsioni tali da pregiudicare il suo corretto esercizio
Capacity of a window to resist applied loads without torsion, permanent deformation or breakage undermining its correct functioning.

L'infisso TWIN resiste ai carichi applicati senza torsioni, deformazioni permanenti o rotture.
The frame TWIN is resistant to applied loads without torsion, permanent deformation or breakage.

Classe | Class

4

EN 13115 EN 12046

Cicli di Utilizzo
Cycles of Use

Grado	3	4	5	Grade
N° Cicli	10'000 A/C	15'000 A/C	25'000 A/C	N. of Cycles

Capacità di un infisso di resistere nel tempo a ripetuti cicli di Apertura e Chiusura | Capacity of a window to resist opening and closing cycles over time.

L'infisso TWIN resiste ai cicli di Apertura e Chiusura
The TWIN window effectively resists opening and closing cycles.

Grado | Grade

5

EN 1326 - 4

Urti
Impacts

Classe	1	2	3	4	5	Class
Altezza Caduta	200mm.	300 mm.	450 mm.	700 mm.	950 mm.	Drop Height

Capacità di un infisso di resistere in caso di Urti involontari o accidentali | Capacity of a window to resist in the case of involuntary or accidental impacts.

L'infisso TWIN resiste efficacemente agli Urti [Metodo di Prova con "CORPO DURO"]
The TWIN effectively resists impacts.
["HEAVY BODY" Test Method]

Classe | Class

1

EN 13115 EN 12046

**LA MARCATURA CE DELLE FINESTRE E PORTE PEDONALI**
[Senza caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di tenuta al fumo]

Il marchio CE, apposto sui prodotti da costruzione, attesta la loro conformità ai requisiti essenziali definiti dalla direttiva 89/106/CE "Prodotti da costruzione", emanata dal Consiglio della Comunità Europea il 21/12/1988 ed attuata, in Italia, dal D.P.R. n. 246 del 21/04/1993. La marcatura CE di uno specifico prodotto da costruzione diviene obbligatoria, al fine di immettere il prodotto in un mercato della Comunità Europea, allorché sia stata emessa dal CEN, su mandato della Comunità Europea, una "specificazione tecnica" (norma o benestare tecnico) che regolamenti la sua applicazione.

La responsabilità per la verifica dei requisiti del prodotto e per l'apposizione della marcatura CE spetta al suo fabbricante.

Al fine di garantire i requisiti richiesti dalle relative norme, il fabbricante è tenuto a:

- ♦ **Predisporre un piano di controllo della produzione (FPC). E' un sistema di procedure e controlli da eseguire durante le fasi di produzione**
- ♦ **Effettuare delle "prove iniziali di tipo" (ITT) sul prodotto al fine di determinare le prestazioni. Le modalità di prova dei requisiti del prodotto sono definite dalle norme richiamate dalla specifica norma prodotto".**

Alcune prove possono essere eseguite dal produttore stesso, secondo le disposizioni delle relative norme armonizzate, mentre altri requisiti sono di competenza di laboratori in possesso di una notifica attribuita loro dallo stato membro di appartenenza (organismi notificati).

IL FABBRICANTE PUO' PROCEDERE IN PIU' MODI

- ♦ **Eseguire autonomamente i test sui propri prodotti presso un istituto Notificato, diventando quindi titolare degli ITT**
- ♦ **Far riferimento ai risultati di prove effettuate dal detentore del sistema di serramento, purché quest'ultimo abbia espresso il proprio consenso per mezzo di un contratto di licenza d'uso stipulato tra le parti.**

Da Febbraio 2010 è obbligatoria la marcatura CE per finestre e porte pedonabili senza caratteristiche di resistenza al fuoco e tenuta al fumo.

L'appendice ZA della norma UNI EN 14351-1 specifica le caratteristiche essenziali per finestre e porte e attribuisce le competenze delle prove iniziali di tipo.

Il requisito relativo ad una determinata caratteristica non è applicabile in quegli Stati Membri nei quali non sussistono requisiti di regolamentazione per tale caratteristica per l'impiego previsto del prodotto. In questo caso, i fabbricanti che immettono i loro prodotti sul mercato di questi Stati membri non sono obbligati a determinare né a dichiarare le prestazioni dei loro prodotti in relazione a questa caratteristica e può essere utilizzata l'opzione "Nessuna Prestazione Determinata" (NPD) nelle informazioni che accompagnano la marcatura CE (vedere punto ZA.3). Tuttavia, l'opzione NPD non può essere utilizzata nel caso in cui la caratteristica sia soggetta a un livello soglia. (Citazione integrale tratta dalla norma UNI EN 14351-1 - appendice ZA)

CE MARKING OF PEDESTRIAN WINDOWS AND DOORS
[Without fire resistance and/or smoke resistance characteristics]

The CE marking, affixed to products, certifies their compliance with the essential requirements of Directive 89/106/EC "Construction products", issued by the Council of the European Community on 21/12/1988 and implemented, in Italy, by Presidential Decree no. 246 of 21/04/1993. The CE marking of a specific product is mandatory when the product is to be placed on a European Community market, whenever a "technical specification" (standard or technical approval) that regulates its application has been issued by CEN, under mandate of the European Community.

The manufacturer is responsible for verifying product requirements and affixing the CE marking. To ensure fulfilment of the requirements of the relevant standards, the manufacturer must:

- ♦ **Draw up a production control plan (PCP). This system of procedures and controls are performed during the production stages.**
- ♦ **Carry out "initial type tests" (ITT) on the product in order to determine performance. The test methods of the product requirements are defined by the standards referred to in the specific product standard ".**

Some tests can be carried out by the manufacturer, in accordance with the provisions of the relevant harmonised standards, while others are the responsibility of laboratories awarded notified body status by their Member State (notified bodies).

THE MANUFACTURER MAY PROCEED IN SEVERAL WAYS:

- ♦ **Carry out the tests on its products independently at a Notified Body, thus becoming the holder of the ITTs**
- ♦ **Refer to the results of tests carried out by the holder of the window and door system, provided that the latter has given his consent by means of a user licence agreement signed by the parties.**

From February 2010, CE marking is mandatory for pedestrian windows and doors without fire resistance and smoke resistance characteristics.

Appendix ZA of standard UNI EN 14351-1 specifies the essential characteristics for windows and doors and attributes responsibilities for the initial type tests.

The requirement for a given characteristic does not apply in the Member States where there are no regulatory requirements for that characteristic for the intended use of the product. In this case, manufacturers who place their products on the market of these Member States shall not be obliged to determine or to declare the performance of their products for same characteristic and the "No Performance Determined" (NPD) option may be used in the information accompanying the CE marking (see point ZA.3). However, the NPD option cannot be used when the characteristic is subject to a threshold level. (Full quote from UNI EN 14351-1 - Appendix ZA)



Per finestre e porte senza funzione di compartimentazione del fuoco o fumo e non poste nelle vie di fuga (sistema di attestazione della conformità 3):

For windows and doors without a fire or smoke compartmentalization function and not located in run off areas (conformity attestation system 3):

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI FUNDAMENTAL CHARACTERISTICS	Espressioni di Prestazione Expressions of Performance	Competenze Prove Iniziali Tipo Initial Type Test Responsibilities		
		ON= Organismo Notificato; PR= Produttore ON=Notified Body; PR= Manufacturer		
		Finestre Windows	Porte Doors	Lucernari Hopper Windows
Comportamento al FUOCO Dall'Esterno <i>External Fire Behaviour</i>				ON
Resistenza al FUOCO <i>Fire Reaction</i>	Euroclassi <i>Euroclasses</i>			ON
Tenuta all'ACQUA <i>Watertightness</i>	Classi Tecniche <i>Technical Classes</i>	ON	ON	ON
Sostanze Pericolose <i>Hazardous Substances</i>		ON	ON	
Resistenza al Carico del VENTO <i>Wind Load Resistance</i>	Classi Tecniche <i>Technical Classes</i>	ON	ON	PR
Resistenza al Carico della NEVE e Carico Premanente <i>Snow Load and Permanent Load</i>	Classi Tecniche <i>Technical Classes</i>			PR
Resistenza all'URTO <i>Shock Resistance</i>	KN/m² <i>KN/sqm</i>		PR	ON
Capacità Portante dei Dispositivi di Sicurezza <i>Load-bearing Capacity of Safety devices</i>	Soglia <i>Threshold</i>	ON	ON	ON
Altezza <i>Height</i>	mm.		PR	
Forze di azionamento (solo dispositivi automatici) <i>Operating forces (automatic devices only)</i>	Classi Tecniche <i>Technical Classes</i>		ON	
Prestazione acustica <i>Acoustic Performance</i>	dB	ON	ON	ON
Trasmittanza termica <i>Heat Transmittance</i>	W/m²K	ON	ON	ON
Proprietà radioattive <i>Radioactive properties</i>				PR
Permeabilità all'ARIA <i>AIR Permeability</i>	Classi Tecniche <i>Technical Classes</i>	ON	ON	PR

La valutazione delle caratteristiche da dichiarare è funzione della destinazione d'uso del prodotto e della legislazione vigente nello Stato Membro, ove esso è immesso.

The characteristics to be declared depend on the intended use of the product and the legislation in force in the Member State where it is sold.



TEST INIZIALI di TIPO (ITT)

La serie riportata nel presente catalogo è stata sottoposta a test iniziali di tipo (ITT) relativamente ai requisiti previsti dalla norma prodotto UNI EN 14351-1. I risultati dei test iniziali di tipo sono estendibili a serramenti di differente tipologia e con differenti dimensioni e componenti, secondo le indicazioni fornite dalla norma EN 14351-1 in Appendice A (interdipendenza fra le caratteristiche e i componenti), Appendice E (determinazione delle caratteristiche) ed Appendice F (selezione facoltativa di provini rappresentativi per le finestre).

Il costruttore di serramenti ha la responsabilità di verificare la rispondenza del serramento prodotto rispetto al campione sottoposto a prova. Il consorzio TWIN Systems mette a disposizione dei propri clienti i risultati dei test effettuati, a seguito della stipulazione di un contratto d'uso gratuito degli stessi.

Dichiarazione di Conformità

Il fabbricante del serramento è tenuto a consegnare al committente una dichiarazione di conformità la quale, in accordo alla norma UNI EN 14351-1, deve includere :

- ♦ Nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato con sede nella EEA;
- ♦ Descrizione del prodotto (tipo, identificazione, impiego, ecc.) e una copia delle informazioni che accompagnano la marcatura CE;
- ♦ Disposizioni alle quali il prodotto è conforme (appendice AZ della norma prodotto UNI EN 14351-1);
- ♦ Condizioni particolari applicabili all'impiego del prodotto (per esempio disposizioni per l'impiego in determinante condizioni, ecc.);
- ♦ Nome e indirizzo del/i laboratorio/i approvato/i.
- ♦ Nome e qualifica della persona incaricata di firmare la dichiarazione per conto del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato.

La dichiarazione e il certificato devono essere presentati nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato Membro in cui il prodotto deve essere utilizzato.

Etichettatura e Marcatura

Il fabbricante deve fornire informazioni sufficienti ad assicurare la rintracciabilità del suo prodotto fornendo il collegamento fra il prodotto, il fabbricante e la produzione. Queste informazioni devono essere contenute su un'etichetta o specificate in documenti di accompagnamento nelle specifiche tecniche pubblicate dal fabbricante. Le informazioni seguenti devono accompagnare il simbolo di marcatura CE:

- ♦ Nome e indirizzo registrato o marchio di identificazione del fabbricante;
- ♦ Ultime due cifre dell'anno in cui la marcatura CE è stata applicata;
- ♦ Riferimento alla norma di prodotto (EN 14351-1);
- ♦ Descrizione del prodotto: nome generico, materiale, dimensioni, ecc. e impiego previsto;
- ♦ Informazioni sulle caratteristiche essenziali che devono essere dichiarate presentate come:
- ♦ Valori dichiarati o livelli e/o classi;
- ♦ NPD - " Nessuna prestazione determinata" per le caratteristiche quando è pertinente.

INITIAL TYPE TESTS (ITT)

The series in this catalogue has been subjected to initial type tests (ITT) for the requirements of product standard UNI EN 14351-1.

The results of the initial type tests can be extended to doors and windows of different types and of different sizes and compositions, according to the indications provided for by EN 14351-1 in Appendix A (interdependence between the characteristics and compositions), Appendix E (determination of characteristics) and Appendix F (optional selection of representative samples for the windows).

The door and window manufacturer is responsible for verifying compliance of the window with the sample under test. The TWIN Systems consortium makes the results of the test performed available to its customer, after the free usage agreement has been signed.

Declaration of Conformity

The window and door manufacturer must provide the customer with a declaration of conformity which, in accordance with UNI EN 14351-1, must include:

- ♦ Name and address of the manufacturer or its authorised representative established in the EEA;
- ♦ Description of the product (type, identification, use, etc.) and a copy of the information accompanying the CE marking;
- ♦ Provisions with which the product complies (Appendix AZ of product standard UNI EN 14351-1);
- ♦ Special conditions applicable to the use of the product (e.g. provisions for use under certain conditions, etc.);
- ♦ Name and address of the approved laboratory(ies).
- ♦ Name and capacity of the person empowered to sign the declaration on behalf of the manufacturer or his authorised representative.

The declaration and certificate must be done in the official language or languages of the Member State where the product is to be used.

Labelling and Marking

The manufacturer must provide sufficient information to ensure the traceability of the product providing the link between the product, the manufacturer and the production. This information must be contained on a label or specified in accompanying documents in the technical specifications published by the manufacturer. The following information must accompany the CE marking symbol:

- ♦ Manufacturer's name and registered address or identification mark;
- ♦ Last two digits of the year in which the CE marking was applied;
- ♦ Reference to the product standard (EN 14351-1);
- ♦ Description of the product: generic name, material, size, etc. and intended use;
- ♦ Information about the essential characteristics that must be declared:
- ♦ Declared values or levels and/or classes;
- ♦ NPD - " No Performance Determined" for characteristics when relevant.



Il simbolo della marcatura CE e le informazioni di accompagnamento devono essere apposti in modo visibile, leggibile e indelebile in una o più delle posizioni seguenti (gerarchia di preferenza del fabbricante):

Qualsiasi parte idonea del prodotto stesso, purché sia assicurata la visibilità quando si aprono le ante; Su un'etichetta attaccata; Sul suo imballaggio; Sul documento commerciale di accompagnamento.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO

Il fabbricante deve fornire informazioni su quanto segue:

- *Immagazzinaggio e movimentazione, se il fabbricante non è responsabile dell'installazione del prodotto;*
- *Requisiti e tecniche d'installazione (sul posto), se il fabbricante non è responsabile dell'installazione del prodotto (Guida UNCSAAL)*
- *Manutenzione e pulizia (Manuale Consorzio TWIN SYSTEMS)*
- *Istruzioni d'uso finali incluse le istruzioni per la sostituzione di componenti*
- *Istruzioni per l'uso in condizioni di sicurezza.*

In Italia i requisiti obbligatori per la Marcatura CE sono:

- *Permeabilità dell'aria*
- *Trasmittanza termica*
- *Proprietà radiative (Fattore solare g, Trasmissione luminosa (TV))*

In Spagna e in Portogallo i requisiti obbligatori per la Marcatura CE sono:

- *Permeabilità all'aria*
- *Tenuta all'acqua*
- *Resistenza al vento*
- *Trasmittanza termica*
- *Isolamento acustico*

The CE marking and accompanying information must be affixed in a visible, legible and indelible way in one or more of the following positions (manufacturer's hierarchy of preference):

Any suitable part of the product itself, provided that visibility is ensured when opening the doors; On an attached label; On its packaging; On the accompanying commercial document.

ACCOMPANYING TECHNICAL DOCUMENTATION

The manufacturer will provide information about:

- *Storage and handling, if the manufacturer is not responsible for the installation of the product*
- *Requirements and installation methods (on site), if the manufacturer is not responsible for the installation of the product (UNCSAAL Guide)*
- *Maintenance and cleaning (TWIN SYSTEMS Consortium Manual)*
- *Final instructions for use including instructions for replacing components; Instructions for safe use.*

In Italy, the mandatory requirements for CE marking are:

- *Air permeability*
- *Heat Transmittance*
- *Radiative properties (Solar factor g, Light transmission (TV)).*

In Spain and Portugal the mandatory requirements for CE marking are :

- *Air permeability*
- *Watertightnes*
- *Wind resistance*
- *Heat Transmittance*
- *Sound insulation*



TRASMITTANZA TERMICA DEI SERRAMENTI

HEAT TRANSMISSION OF WINDOWS

E' necessario sapere che le prescrizioni dettate dal decreto ministeriale cambiano in funzione della tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo oppure secondo livello, riqualificazione energetica) e si applicano ad edifici sia pubblici sia privati.

Per edifici di nuova costruzione si intendono quei fabbricati il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l'entrata in vigore del decreto.

Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario, e gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m³.

Per interventi di ristrutturazione importante di primo livello si intendono quelli che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, comprendendo anche la ristrutturazione dell'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all'intero edificio.

Per interventi di ristrutturazione importante di secondo livello si intendono quelli che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e possono interessare l'impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Negli interventi di riqualificazione energetica rientrano gli interventi non riconducibili agli interventi succitati e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell'edificio. Rientrano quindi anche:

- Le ristrutturazioni che interessano l'involucro edilizio con un'incidenza inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all'edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore;
- Gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m³.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni di primo livello, non sono previsti specifici limiti di trasmittanza termica da rispettare per le chiusure trasparenti. Sussiste l'obbligo di rispettare limiti per quanto concerne altri parametri tecnici che connotano gli impianti, l'involucro edilizio e l'edificio nel loro complesso (per esempio coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT' - area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile - indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd - indice di prestazione termica utile per il raffrescamento EPC,nd - indice di prestazione energetica globale dell'edificio EPgl,tot, ecc.) contenuti nell'Allegato A del decreto.

Note that the requirements as of the ministerial decree depend on the type of construction (new construction, major first or second level renovation, energy upgrading) and apply to both public and private buildings.

New buildings are those whose building permit has been requested following the promulgation of the decree.

Buildings subject to demolition and reconstruction, irrespective of the type of building permit, and extensions to existing buildings whose new portion has a gross air-conditioned volume of more than 15% of the existing one or in any case more than 500 m³ are considered new buildings.

Major first level renovations are those affecting the building shell with an impact of more than 50% of the building's total gross dispersant surface, also including the renovation of the heating system for the winter and/or summer air conditioning service of the entire building.

For major second-level renovation interventions, those that concern the building shell with an impact of more than 25 percent of the building's total gross dispersant surface and can regard the heating plant system for the winter and/or summer air conditioning service.

Energy upgrading works include activities that are not attributable to the aforementioned activities and that have an impact on the building's energy performance. The following are therefore also included:

- Renovations that affect the building shell with an impact of less than or equal to 25% of the building's total gross dispersant surface and/or the new installation or upgrading of the building's heating plant or other partial works, including the replacement of the generator;
- Extensions of existing buildings whose new portion has a gross air-conditioned volume of less than or equal to 15% of the existing one or in any case less than 500 m³.

For new buildings and buildings undergoing first level renovations, there are no specific heat transmission limits to be respected for transparent doors. There is an obligation to respect the limits of other technical parameters that characterise the plants, shell and building as a whole (for example, average overall heat exchange coefficient for transmission by dispersant surface unit HT' - equivalent summer solar area per unit of surface area Asol,est/Asup - useful heat performance index for heating EPH,nd - heat performance index for cooling EPC,nd - overall energy performance index of the building EPgl,tot, etc.) contained in Annex A of the decree

I limiti dell'Allegato A sul coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT' sono da rispettare anche per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello.

Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e degli interventi di riqualificazione energetica sono invece da rispettare i limiti riportati nell'Appendice B del decreto relativamente:

- Alla trasmittanza termica U_w dei serramenti (**trasparenti, opachi**) e dei cassonetti **posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l'esterno oppure verso ambienti non climatizzati (cfr. tabella 1);**
- Al fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} dei serramenti vetrati in combinazione con schermature solari mobili **posizionati sui fronti dell'edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST (cfr. tabella 2).**

The limits of Annex A on the overall average coefficient of heat exchange through transmission by unit of dispersant surface HT' must also be respected for major second-level renovations.

In the case of major second level renovations and energy upgrading works, the limits set out in Appendix B of the decree must be respected for:

- Heat transmission U_w of the windows (**transparent, opaque**) and shutter boxes positioned to delimit air-conditioned environments towards the outside or towards non-conditioned environments (see table 1);
- The total solar transmission factor g_{gl+sh} glazed windows in combination with mobile solar shields positioned on the SOUTH, EAST, WEST, SOUTH-EAST, SOUTH-WEST building façades (see table 2).

Tabella/Table 1


Valori limite della trasmittanza U_w dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l'esterno oppure verso ambienti non climatizzati.

ZONA CLIMATICA	U_w [W/m ² K]	
	2021	ECOBONUS
Zona A	3.00	2.60
Zona B	3.00	2.60
Zona C	2.00	1.75
Zona D	1.80	1.67
Zona E	1.40	1.30
Zona F	1.00	1.00

Tabella/Table 2

Valori limite del fattore di trasmissione solare totale g_{gl+sh} chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell'edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST

ZONA CLIMATICA CLIMATIC ZONE	g_{gl+sh}
	2021
Zone TUTTE ALL ZONES	0.35





VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE TERMICA DEI SERRAMENTI

TRASMITTANZA TERMICA:

La trasmittanza termica rappresenta il parametro più significativo per la valutazione del comportamento termico di un prodotto edilizio: minore è il suo valore migliore è la prestazione termica posseduta dal componente stesso. Il calcolo semplificato della trasmittanza termica del componente finestrato U_w composta da un singolo serramento e relativo vetro (o pannello) si esegue con la formula:

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE TERMICA DEI SERRAMENTI

HEAT TRANSMISSION:

Heat transmission is the most significant factor in the evaluation of the thermal performance of a building product: the lower its value, the higher the thermal performance of the product.

The simplified heat transmission calculation of the product glazing U_w comprising a single window and related glass (or panel) the formula is:

$$U_w = \frac{A_g U_g + A_f U_f + l_g \emptyset_g}{A_g + A_f}$$

■ A_g : Area del vetro in m^2

■ U_g : Trasmittanza termica riferito all'area centrale della vetrata, e non include l'effetto del distanziatore del vetro lungo il bordo della vetrata stessa

■ A_f : Area del telaio

■ U_f : Trasmittanza termica del telaio applicabile in assenza della vetrata

■ l_g : Lunghezza del perimetro del vetro

■ $\emptyset_g$: Trasmittanza termica lineare concernente la conduzione di calore supplementare che avviene a causa dell'interazione tra telaio, vetri e distanziatore dei vetri in funzione delle proprietà termiche di ognuno di questi componenti e si rileva, secondo quanto precisato nell'allegato E della norma UNI EN ISO 10077-1, preferibilmente con il calcolo numerico eseguito in accordo con la norma ISO 10077-2; quando non sono disponibili i risultati di calcolo dettagliati ci si può riferire ai prospetti E.1 ed E.2 i quali indicano i valori $\emptyset_g$ di default per le tipiche combinazioni di telai, vetri e distanziatori.

■ A_g : Area of the glass in m^2

■ U_g : Heat transmission of the central area of the window, not including the effect of the glass spacer along the edge of the window

■ A_f : Frame area

■ U_f : Heat transmission of the frame applicable in absence of the glass

■ l_g : Length of the perimeter of the glass

■ $\emptyset_g$: Linear heat transmission concerning the additional heat conduction that occurs due to the interaction between the frame, glass and spacer of the glass as a function of the thermal properties of each of these components and it is noted, as specified in Annex E of standard UNI EN ISO 10077-1, preferably with the numerical calculation performed in accordance with ISO 10077-2; when the detailed calculation results are not available you can refer to the default $\emptyset$ for the typical combinations of frames, glass and spacers.

**ESTENDIBILITÀ**

L'appendice F della norma di prodotto UNI EN 14351-1 suggerisce le tipologie di serramento rappresentative e le relative estensioni, ma essendo la tabella puramente informativa, sta allo stesso produttore scegliere i campioni.

EXTENSIBILITY

Appendix F of the product standard UNI EN 14351-1 suggests the types of typical windows and their extensions, but since the table is purely informative, it is up to the manufacturer to choose the samples.

TIPO DI FINESTRA WINDOW TYPE	POSSIBILE ESTENSIONE Possible Extension
Anta FISSA <i>Fixed</i>	Finestra Battente/Ribalta <i>Tilt & Turn Window</i>
Porta Finestra ad Anta Singola (Apertura Interna o Esterna) <i>Single door window (internal or external opening)</i>	
Finestra Anta Singola con Ribalta <i>Single Sash Tilt & Turn Window</i>	
Finestra con DUE o più Porte (Apertura Interna o Esterna) <i>Window with two or more doors (internal or external opening)</i>	Stessa Tipologia <i>Same Type</i>
Finestra a UNA o DUE ante orizzontali scorrevoli <i>Window with ONE or TWO horizontal sliding sashes</i>	
Finestra con DUE Ante Scorrevoli <i>Window with TWO Sliding Sashes</i>	Stessa Tipologia <i>Same Type</i>
Finestra a UNA o DUE ante orizzontali scorrevoli con Ribalta <i>Window with ONE or TWO horizontal sliding sashes with Tilt & Turn</i>	Stessa Tipologia <i>Same Type</i>
Bilico Orizzontale o Verticale <i>Horizontal or vertical pivoting window</i>	Stessa Tipologia <i>Same Type</i>
Finestra a Soffietto <i>Folding Window</i>	Stessa Tipologia <i>Same Type</i>

La norma UNI EN 14351-1 prevede che il calcolo effettuato su di un serramento aventi dimensioni:

1230 (±25%) x 1480 (-25%)
1480 (+25%) x 2180 (±25%)

Le analisi termiche effettuate con le misure sopra descritte, possono essere estese a tutti i serramenti di tutte le dimensioni, purché il vetro utilizzato abbia come valore di U_g uguale o inferiore a $1.9 \text{ W/m}^2\text{K}$, altrimenti la norma delle regole di estensione dei valori calcolati sull'infisso normalizzato ad infissi di diverse dimensioni.

Ovviamente i calcoli devono essere effettuati sulle stesse tipologie di infissi, e s'intende che una modifica del componente modifica la caratteristica in questione. In termini di prestazioni termiche è ovvio che andando a togliere o ad aggiungere elementi (per esempio passare da una finestra ad una anta, da una a due e così via), determina una variazione dei valori finali.

The UNI EN 14351-1 standard sets forth the calculation carried out on a window with dimensions:

1230 (±25%) x 1480 (-25%)
1480 (+25%) x 2180 (±25%)

The thermal analyses carried out with the measurements described above can be extended to doors and windows of all sizes, provided that the glass used has a U_g value equal to or less than $1.9 \text{ W/m}^2\text{K}$, otherwise the standard of the rules of the values calculated on the normalised frame is extended to frames of different sizes.

Obviously, the calculations must be carried out on the same types of frames, and it is understood that any modification to the component changes the characteristic in question. In terms of thermal performance, it is clear that, removing or adding elements (for example, switching from a window with one door to one with two doors, and so on) results in a change in the final values.



POSA QUALITÀ

IL MARCHIO

Il Marchio Posa Qualità Serramenti distinguerà i migliori costruttori italiani di serramenti di tutti i materiali, offrendo ai consumatori italiani uno strumento tangibile per distinguere le migliori aziende con una garanzia assicurativa post vendita sul prodotto installato fino a 10 anni.

In questo modo il costruttore di serramenti potrà qualificare al cliente non solo le prestazioni «astratte» di un serramento, bensì quelle reali, una volta installato, potrà attestare la qualificazione della propria Azienda e potrà garantire nel tempo ciò che ha venduto.

Perché un Marchio rigoroso sulla Posa è l'unica forma di garanzia tangibile da offrire al consumatore.

Il progetto Marchi Posa Qualità prevede un piano di formazione che coinvolgerà tutta la filiera industriale del serramento, un Marchio che certificherà la qualità della progettazione della posa attraverso severi test di laboratorio e un Marchio che garantirà e verificherà la sua corretta esecuzione attraverso controlli a campione.

il consorzio TWIN SYSTEMS è certificato PROGETTAZIONE Posa Qualità Serramenti dal 2020. I suoi consorziati organizzano periodicamente corsi professionali per l'acquisizione dei patentini professionali per i posatori.



POSA QUALITÀ

THE TRADEMARK

The Posa Qualità Serramenti Trademark identifies the best Italian manufacturers of windows and doors in all materials, offering Italian consumers a tangible way of identifying the best companies with an after-sales warranty on the installed product of up to 10 years.

In this way, the window manufacturer will be able to offer the customer not only a guaranteed "generic" good performance of the window, but real guarantees and, once installed, it will be able to attest the quality of the company and guarantee the products sold over time.

Because guaranteed good installation is the only way offering customers peace of mind.

The Posa Qualità Brands project includes a training plan that will involve the entire window supply chain, a Brand that will certify the quality of the installation by means of strict laboratory tests and guarantee correct installation through spot checks.

The TWIN SYSTEMS Consortium has been certified Posa Qualità Serramenti DESIGN since 2020. The consortium members organise periodic training courses for installers with the award of professional licenses.

MANUALE e CATALOGO PRODOTTI TWIN SYSTEMS POSA QUALITÀ







IL MANUALE e CATALOGO PRODOTTI TWIN SYSTEMS per la POSA QUALITÀ è

- Disponibile presso le sedi dei consorziati e dei serramentisti di riferimento
- Liberamente scaricabile sul sito www.twinsystems.it nella sezione CATALOGHI

The TWIN SYSTEMS MANUAL and PRODUCT CATALOGUE for POSA QUALITÀ

- Is available from consortium members and reference window and door manufacturers
- Free download from the website www.twinsystems.it in the CATALOGUES section




SX12.301

Infisso a 2 ante. Deflessione del nodo centrale

Il dimensionamento risultante dal grafico è solo indicativo. Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.

Per questi dati consigliamo di consultare e seguire le "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle norme UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito. Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con quella del vetro utilizzato.




Le curve rappresentano la larghezza massima dell'anta in funzione della sua altezza e della pressione del vento. Il serramento è considerato a 2 ante uguali. Le curve sono calcolate sulla base della deformazione elastica di 1/200 dell'altezza del serramento.

Double sash windows. Deflection of the central node

In determining the maximum dimensions of the doors and windows, in addition to the dimensions and moment of inertia of the profiles, the designer or manufacturer must also consider and evaluate the application and meteorological conditions such as the height from the ground, exposure to rain and the speed of the winds in the area.

For these data, we recommend consulting and following the "UNCSAAL Recommendations" drawn up on the basis of the relative UNI, UNI-EN and UNI-CNR standards. Check that the arrow on the profile is compatible with the arrow on the glass used.

The curves represent the maximum width of the door as a function of its height and wind pressure. The frame is considered to have 2 doors. The curves are calculated on the basis of the elastic deformation of 1/200 of the height of the window.


SX12.302

Infisso a 2 ante. Deflessione del nodo centrale

Il dimensionamento risultante dal grafico è solo indicativo. Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.

Per questi dati consigliamo di consultare e seguire le "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle norme UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito. Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con quella del vetro utilizzato.




Le curve rappresentano la larghezza massima dell'anta in funzione della sua altezza e della pressione del vento. Il serramento è considerato a 2 ante uguali. Le curve sono calcolate sulla base della deformazione elastica di 1/200 dell'altezza del serramento.

Double sash windows. Deflection of the central node

In determining the maximum dimensions of the doors and windows, in addition to the dimensions and moment of inertia of the profiles, the designer or manufacturer must also consider and evaluate the application and meteorological conditions such as the height from the ground, exposure to rain and the speed of the winds in the area.

For these data, we recommend consulting and following the "UNCSAAL Recommendations" drawn up on the basis of the relative UNI, UNI-EN and UNI-CNR standards. Check that the arrow on the profile is compatible with the arrow on the glass used.

The curves represent the maximum width of the door as a function of its height and wind pressure. The frame is considered to have 2 doors. The curves are calculated on the basis of the elastic deformation of 1/200 of the height of the window.



SX12.302
Rinforzo 30x40

Infisso a 2 ante. Deflessione del nodo centrale

Il dimensionamento risultante dal grafico è solo indicativo. Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.

Per questi dati consigliamo di consultare e seguire le "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle norme UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito. Verificare che la freccia del profilato sia compatibile con quella del vetro utilizzato.

Le curve rappresentano la larghezza massima dell'anta in funzione della sua altezza e della pressione del vento. Il serramento è considerato a 2 ante uguali. Le curve sono calcolate sulla base della deformazione elastica di 1/200 dell'altezza del serramento.

Double sash windows. Deflection of the central node

In determining the maximum dimensions of the doors and windows, in addition to the dimensions and moment of inertia of the profiles, the designer or manufacturer must also consider and evaluate the application and meteorological conditions such as the height from the ground, exposure to rain and the speed of the winds in the area.

For these data, we recommend consulting and following the "UNCSAAL Recommendations" drawn up on the basis of the relative UNI, UNI-EN and UNI-CNR standards. Check that the arrow on the profile is compatible with the arrow on the glass used.

The curves represent the maximum width of the door as a function of its height and wind pressure. The frame is considered to have 2 doors. The curves are calculated on the basis of the elastic deformation of 1/200 of the height of the window.










Profili
Profiles

Gruppo B

Elenco Profili
Profili Scala 1:1

Profiles List
Profiles Scale 1:1



SX11.149 Telaio binario singolo ribassato <i>Lowered single track frame</i> Peso/Weight kg/ml. 0.463 Jx 00,00 cm4 Wx 00,00 cm3 Jy 00,00 cm4 Wy 00,00 cm3		Tavola Table B 07	SX12.206 Anta vetro infilare 1 sede guarnizione <i>Insertion glass door 1 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 1.153 Jx 13.69 cm4 Wx 5.93 cm3 Jy 6.30 cm4 Wy 2.14 cm3		Tavola Table B 06
SX11.154 Telaio binario singolo <i>Single track frame</i> Peso/Weight kg/ml. 1.226 Jx 9.37 cm4 Wx 3.75 cm3 Jy 6.27 cm4 Wy 2.13 cm3		Tavola Table B 05	SX12.207 Anta vetro infilare ridotta 1 sede guarnizione <i>Reduced mortise glass door 1 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 0.841 Jx 08.75 cm4 Wx 3.78 cm3 Jy 2.19 cm4 Wy 1.00 cm3		Tavola Table B 06
SX11.176 Telaio binario 2 vie ribassato <i>Lowered 2-way track frame</i> Peso/Weight kg/ml. 1.563 Jx 40.55 cm4 Wx 9.54 cm3 Jy 1.80 cm4 Wy 1.67 cm3		Tavola Table B 08	SX12.208 Anta vetro infilare 2 sede guarnizione <i>Insertion glass door 2 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 1.156 Jx 13.73 cm4 Wx 5.97 cm3 Jy 6,39 cm4 Wy 2,18 cm3		Tavola Table B 06
SX11.303 Incontro centrale 4 anta <i>Central strike 4 sash</i> Peso kg/ml. 0.485 Jx 00,00 cm4 Wx 00,00 cm3 Jy 00,00 cm4 Wy 00,00 cm3		Tavola Table B 10	SX12.209 Anta vetro infilare ridotta 2 sede guarnizione <i>Reduced mortise glass door 2 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 0.842 Jx 08.79 cm4 Wx 3.82 cm3 Jy 2.24 cm4 Wy 1.02 cm3		Tavola Table B 06
SX12.153 Telaio via singola - mm. 60.3 <i>Single way frame - mm. 60.3</i> Peso/Weight kg/ml. 1.614 Jx 31.71 cm4 Wx 10.52 cm3 Jy 26.76 cm4 Wy 5.34 cm3		Tavola Table B 05	SX12.210 Anta per fermavetro <i>Door for glazing bead</i> Peso/Weight kg/ml. 1.091 Jx 12.24 cm4 Wx 4.92 cm3 Jy 4.69 cm4 Wy 1.49 cm3		Tavola Table B 09
SX12.203 Anta vetro infilare <i>Glass door insert</i> Peso/Weight kg/ml. 1.150 Jx 14.03 cm4 Wx 6.10 cm3 Jy 6.51 cm4 Wy 2.25 cm3		Tavola Table B 06	SX12.211 Anta per fermavetro ridotta <i>Reduced door for glazing bead</i> Peso/Weight kg/ml. 0.772 Jx 07.24 cm4 Wx 2.79 cm3 Jy 1.44 cm4 Wy 0.59 cm3		Tavola Table B 09
SX12.204 Anta vetro infilare ridotta <i>Reduced mortise glass door</i> Peso/Weight kg/ml. 0.840 Jx 9.08 cm4 Wx 3.95 cm3 Jy 2.21 cm4 Wy 1.03 cm3		Tavola Table B 06	SX12.212 Anta per fermavetro 1 sede guarnizione <i>Door for glazing bead 1 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 1.094 Jx 12.27 cm4 Wx 4.92 cm3 Jy 4.80 cm4 Wy 1.53 cm3		Tavola Table B 09
SX12.205 Anta vetro infilare per angolo <i>Glass door insert for corner</i> Peso/Weight kg/ml. 0.995 Jx 11.08 cm4 Wx 4.10 cm3 Jy 4.75 cm4 Wy 1.82 cm3		Tavola Table B 08	SX12.213 Anta per fermavetro ridotta 1 sede guarnizione <i>Reduced door for glazing bead 1 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 0.773 Jx 07.27 cm4 Wx 2.79 cm3 Jy 1.50 cm4 Wy 0.62 cm3		Tavola Table B 09



SX12.214 Anta vetro infilare angolo 1 sede guarnizione <i>Glass door insert for corner 1 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 0.998 Jx 10.71 cm4 Wx 3.93 cm3 Jy 4.62 cm4 Wy 1.75 cm3		Tavola Table B08	SX12.305 Incontro angolo esterno principale <i>Main outer corner node</i> Peso/Weight kg/ml. 1.385 Jx 15.22 cm4 Wx 4.36 cm3 Jy 32.65 cm4 Wy 5.60 cm3		Tavola Table B 12
SX12.215 Anta vetro infilare angolo 2 sede guarnizione <i>Glass door insert for corner 2 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 0.999 Jx 10.77 cm4 Wx 3.97 cm3 Jy 4.70 cm4 Wy 1.79 cm3		Tavola Table B 08	SX12.306 Incontro angolo esterno secondario <i>Secondary external corner node</i> Peso/Weight kg/ml. 0.717 Jx 0.56 cm4 Wx 0.44 cm3 Jy 16.50 cm4 Wy 3.26 cm3		Tavola Table B 12
SX12.216 Anta fermavetro per angolo <i>Glass bead door for corner</i> Peso/Weight kg/ml. 0.927 Jx 08.67 cm4 Wx 2.80 cm3 Jy 3.39 cm4 Wy 1.18 cm3		Tavola Table B 08	SX12.307 Incontro centrale di sicurezza <i>Central safety profile</i> Peso/Weight kg/ml. 1.287 Jx 64.43 cm4 Wx 10.50 cm3 Jy 8.49 cm4 Wy 3.77 cm3		Tavola Table B 10
SX12.217 Anta fermavetro per angolo 1 sede guarnizione <i>Glass bead door for corner 1 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 0.930 Jx 08.68 cm4 Wx 2.90 cm3 Jy 3.48 cm4 Wy 1,22 cm3		Tavola Table B 08	SX12.308 Incontro centrale ridotto <i>Reduced central node profile</i> Peso/Weight kg/ml. 0.432 Jx 04.09 cm4 Wx 0.39 cm3 Jy 1.24 cm4 Wy 0.22 cm3		Tavola Table B 10
SX12.301 Incontro centrale <i>Central node profile</i> Peso/Weight kg/ml. 1.204 Jx 28.09 cm4 Wx 5.41 cm3 Jy 5.68 cm4 Wy 2.39 cm3		Tavola Table B 10	SX85.101 Telaio binario 2 vie <i>2-way track frame</i> Peso/Weight kg/ml. 1.794 Jx 53.05 cm4 Wx 12.48 cm3 Jy 5.73 cm4 Wy 2.70 cm3		Tavola Table B 05
SX12.302 Incontro centrale rinforzato <i>Reinforced central node profile</i> Peso/Weight kg/ml. 1.267 Jx 54.55 cm4 Wx 8.44 cm3 Jy 8.52 cm4 Wy 3.77 cm3		Tavola Table B 10	SX85.102 Telaio binario 3 vie <i>3-way track frame</i> Peso/Weight kg/ml. 2.857 Jx 209.29 cm4 Wx 28.86 cm3 Jy 8.24 cm4 Wy 4.09 cm3		Tavola Table B 05
SX12.303 Incontro per 4 ante <i>Node for 4 doors</i> Peso/Weight kg/ml. 0.766 Jx 1.10 cm4 Wx 0.05 cm3 Jy 16.36 cm4 Wy 3.18 cm3		Tavola Table B 12	SX85.103 Telaio binario 2 vie <i>2-way track frame</i> Peso/Weight kg/ml. 1.919 Jx 53.48 cm4 Wx 12.51 cm3 Jy 5.73 cm4 Wy 2.70 cm3		Tavola Table B13
SX12.304 Incontro anta per angolo interno <i>Door node for internal corner</i> Peso/Weight kg/ml. 0.418 Jx 0.05 cm4 Wx 0.03 cm3		Tavola Table B 12	SX85.104 Telaio binario 3 vie <i>3-way track frame</i> Peso/Weight kg/ml. 2.982 Jx 209.46 cm4 Wx 28.99 cm3 Jy 8.24 cm4 Wy 4.09 cm3		Tavola Table B13



SX85.105 Telaio binario 2 vie con guida zanzariera <i>2-way rail frame with insect screen guide</i> Peso/Weight kg/m l. 1.819 Jx 43.05 cm4 Wx 10.48 cm3 Jy 4.73 cm4 Wy 2.20 cm3		Tavola Table B 13
SX85.207 Anta vetro infilare maggiorata 2 sede guarn. <i>Large glass door insert 2 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 1.695 Jx 18.81 cm4 Wx 20.14 cm3 Jy 18.93 cm4 Wy 20.01 cm3		Tavola Table B 11
SX85.136 Profilo di accoppiamento SX85 e CX650 <i>SX85 and CX650 System Coupling Profile</i> Peso/Weight kg/ml. 1.362 Jx 32.66 cm4 Wx 7.57 cm3 Jy 5.36 cm4 Wy 1.55 cm3		Tavola Table B 09
SX85.208 Anta vetro infilare alzante <i>Lift-and-slide glass door insert</i> Peso/Weight kg/ml. 1.699 Jx 18.81 cm4 Wx 20.14 cm3 Jy 18.93 cm4 Wy 20.01 cm3		Tavola Table B 11
SX85.201 Anta vetro infilare maggiorata <i>Large glass door insert</i> Peso/Weight kg/ml. 1.388 Jx 17.87 cm4 Wx 7.77 cm3 Jy 15.39 cm4 Wy 4.15 cm3		Tavola Table B 07
SX85.501 Profilo aggiuntivo binario superiore <i>Additional upper frame profile</i> Peso/Weight kg/ml. 0.229 Jx 00.00 cm4 Wx 0.00 cm3 Jy 0.00 cm4 Wy 0.00 cm3		Tavola Table B 07
SX85.202 Anta vetro infilare maggiorata 1 sede guarn. <i>Large glass door insert 1 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 1.389 Jx 17.91 cm4 Wx 7.76 cm3		Tavola Table B 07
SX85.502 Copri binario telaio laterale <i>Side frame rail cover</i> Peso/Weight kg/ml. 0.326 Jx 00.00 cm4 Wx 0.00 cm3 Jy 0.00 cm4 Wy 0.00 cm3		Tavola Table B 05
SX85.203 Anta vetro infilare maggiorata 2 sede guarn. <i>Large glass door insert 2 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 1.390 Jx 17.95 cm4 Wx 7.80 cm3 Jy 15.72 cm4 Wy 4.26 cm3		Tavola Table B 07
SX85.505 Binario in alluminio <i>Aluminium guide rail</i> Peso/Weight kg/ml. 0.235 Jx 00.00 cm4 Wx 0.00 cm3 Jy 0.00 cm4 Wy 0.00 cm3		Tavola Table B 07
SX85.204 Anta vetro infilare alzante <i>Lift-and-slide glass door insert</i> Peso/Weight kg/ml. 1.754 Jx 21.37 cm4 Wx 9.28 cm3 Jy 22.98 cm4 Wy 5.72 cm3		Tavola Table B 11
SX85.506 Fermavetro per ante <i>Glazing bead for doors</i> Peso/Weight kg/ml. 0.127 Jx 00.00 cm4 Wx 0.00 cm3 Jy 0.00 cm4 Wy 0.00 cm3		Tavola Table B 07
SX85.205 Anta vetro infilare alzante 1 sede guarn. <i>Lift-and-slide glass door insert 1 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 1.760 Jx 21.41 cm4 Wx 9.28 cm3 Jy 23.15 cm4 Wy 5.72 cm3		Tavola Table B 11
SX85.507 Fermavetro per ante <i>Glazing bead for doors</i> Peso/Weight kg/ml. 0.149 Jx 00.00 cm4 Wx 0.00 cm3 Jy 0.00 cm4 Wy 0.00 cm3		Tavola Table B 07
SX85.206 Anta vetro infilare alzante 2 sede guarn. <i>Lift-and-slide glass door insert 2 seal seat</i> Peso/Weight kg/ml. 1.766 Jx 21.45 cm4 Wx 9.32 cm3 Jy 23.39 cm4 Wy 5,80 cm3		Tavola Table B 11
XX70.503 Coprifilo planare per clip <i>Planar strike profile for clips</i> Peso/Weight kg/ml. 0.224 Jx 00.00 cm4 Wx 0.00 cm3 Jy 0.00 cm4 Wy 0.00 cm3		Tavola Table B 09



XX70.504				Tavola Table
Coprifilo sormonto per clip <i>Overlapping profile for clips</i>				B 09
Peso/Weight	kg/ml.	0.238		
Jx 00.00 cm4	Wx	0.00 cm3		
Jy 0.00 cm4	Wy	0.00 cm3		




SX11.632				Tavola Table
Porta zanzariera-Copri anta sup.				B 10
PesoWeight	kg/ml.	0.361		
Jx 00.00 cm4	Wx 0.00 cm3			
Jy 0.00 cm4	Wy 0.00 cm3			




RC 029				Tavola Table
Battuta riportata telaio <i>Frame reported stop</i>				B 07
Peso/Weight	kg/ml.	0.222		
Jx 00.00 cm4	Wx 0.00 cm3			
Jy 0.00 cm4	Wy 0.00 cm3			




SX85.101


Kg/ml 1,794

--- mm. 74,0


SX85.502


Kg/ml 0,326

--- mm. 46,0


SX85.501


Kg/ml 0,229

--- mm. 42,0


SX85.102


Kg/ml 2,857

--- mm. 96,0


SX12.153


Kg/ml 1,614

--- mm. 152,0


SX11.154


Kg/ml 1,226

--- mm. 120,0


SX12.203


Kg/ml 1.150

--- mm. 114,0


SX12.204


Kg/ml 0.840

--- mm. 114,0


SX12.206


Kg/ml 1.153

--- mm. 114,0


SX12.207


Kg/ml 0.841

--- mm. 68,0


SX12.208


Kg/ml 1.156

--- mm. 114,0


SX12.209


Kg/ml 0.842

--- mm. 068,0


SX85.201

Kg/ml 1.388

--- mm. 140,0


SX85.505


Kg/ml 0.235

--- mm. 25,0


SX85.506


Kg/ml 0.127

--- mm. 15,0


SX85.202


Kg/ml 1.389

--- mm. 140,0


SX85.507


Kg/ml 0.149

--- mm. 15,0


RC 029


Kg./ml. 0,222

--- mm. 32


SX85.203


Kg/ml 1,390

--- mm. 140,0


SX11.149

Kg/ml 0.463


--- mm. 42,0



SX12.205

Kg/ml 0.995


--- mm. 86,0



SX12.216

Kg/ml 0.927


--- mm. 71,0



SX12.214

Kg/ml 0.998


--- mm. 86,0



SX12.217

Kg/ml 0.930


--- mm. 86,0



SX12.215

Kg/ml 0.999


--- mm. 86,0



SX11.176


Kg/ml 1.563

--- mm. 130,0


SX12.210


Kg/ml 1.091

--- mm. 86,0


SX12.211


Kg/ml 0.772

--- mm. 71,0


SX12.212


Kg/ml 1.094

--- mm. 86,0


SX12.213


Kg/ml 0.773

--- mm. 71,0


SX85.136


Kg/ml 1.362

--- mm. 95,0


XX70.503


Kg/ml 0.224


--- mm. 37,0



XX70.504


Kg/ml 0.238


--- mm. 39,0



SX12.302

Kg/ml 1.267
--- mm. 142,0

SX12.307


Kg/ml 1.287
--- mm. 142,0

SX12.301

Kg/ml 1.204
--- mm. 118,0

SX12.308

Kg/ml 0.432
--- mm. 55,0

SX11.632


Kg/ml 0,361
--- mm. 58,0

SX11.303

Kg/ml 0.472
--- mm. 63,0


SX85.204


Kg/ml 1,754

--- mm. 156,0


SX85.205


Kg/ml 1,760

--- mm. 156,0


SX85.206


Kg/ml 1,766

--- mm. 156,0


SX85.207

Kg/ml 1.695

--- mm. 139,0



SX85.208

Kg/ml 1.699

--- mm. 139,0




4 ANTA



SX12.303

Kg/ml 0.766


--- mm. 96,0



SX12.304

Kg/ml 0.418


--- mm. 38,0



SX12.305

Kg/ml 1.385


--- mm. 102,0



SX12.306



Kg/ml 0.717

--- mm. 98,0



SX85.105

Kg/ml 1,819
--- mm. 94,0





Accessori e Guarnizioni
Accessories and Gaskets

Gruppo C

Elenco accessori
Elenco guarnizioni

List of Accessories
List of Window Gaskets



CODIFICA FINITURE SUPERFICIALI ACCESSORI

ACCESSORIES SURFACE FINISHING CODES

In fase di ordine aggiungere agli accessori, se previste, le seguenti codifiche superficiali:
When ordering, add the following surface codes to the accessories listed below, where applicable:





DESCRIPTION	CODICE CODE	DESCRIZIONE
PAINTED MATT BLACK	NEOPA	VERNICIATO NERO OPACO
WHITE	R9010	VERNICIATO BIANCO
IVORY	R1013	VERNICIATO AVORIO
GREEN	R6005	VERNICIATO VERDE
BLACK	R9005	VERNICIATO NERO LUCIDO
BROWN	R8017	VERNICIATO MARRONE
GOTHIC GREEN	G6360	VERNICIATO VERDE GOTICO
GOTHIC GREY	G9420	VERNICIATO GRIGIO GOTICO
GOTHIC BROWN	G3976	VERNICIATO MARRONE GOTICO
SILVER	VEAR	VERNICIATO ARGENTO
WITHERED MOSS	VSCRA	VERDE SCURO RAGGRINZITO
FALLOW	MARAG	MARRONE RAGGRINZITO
GOLDFINISH GUNMETAL GRAY	KANFU	CANNA DI FUCILE GOLDFINISH
GOLDFINISH COPPER	KRAME	RAME GOLDFINISH
GOLDFINISH POLISHED	KINOX	INOX LUCIDO GOLDFINISH
GOLDFINISH SATIN-FINISH STAINLESS STEEL	KSATI	INOX SATINATO GOLDFINISH
GOLDFINISH GOLD	KGOLD	GOLD GOLDFINISH
GOLDFINISH ANTIQUE BRASS	KANTIC	OTTONE ANTICO GOLDFINISH
NEW SILVER	ARGENT	NEW ARGENTO
NEW BRONZE	BRONZ	NEW BRONZO

ESEMPIO

ACX 08.71 | **R** 9010**Martellina Verniciata | COLORE Bianco Ral 9010**
Painted Handle | COLOUR White RAL 9010

EXAMPLE



ACX .50.SQ Descrizione Description Squadretta a pulsante per telaio Push-button bracket for frame	 SX85 .101 SX85 .102	ASX 10.72 Descrizione Description Guarnizione profilo centrale Central profile gasket	
AWX 16 .SQ Descrizione Description Squadretta a pulsante per telaio Push-button bracket for frame	 SX12 .153	ASX 10.74 Descrizione Description Guarnizione per vetro da inserire mm.32 Gasket for glass to inserted mm. 32	 +/- 1 mm. dello spazio vetro
AMX 6841 Descrizione Description Boccole di drenaggio in plastica Plastic rain bushings	 d=12 mm	ASX 10.80 Descrizione Description Guarnizione per vetro da inserire mm.32 Gasket for glass to inserted mm. 32	 +/- 1 mm. dello spazio vetro
ASX 05.02 Descrizione Description Boccole di drenaggio con sfera in plastica Drain bushings with plastic ball	 d=12 mm	AC X.10.71 Descrizione Description Guarnizione per fermavetro. Gasket for glazing beads.	 Si consiglia di usare a pezzi It is recommended to use in pieces
ARX 06.01 Descrizione Description Registro telaio universale in zama Universal frame adjuster in zamak		ASX 10.26 Descrizione Description Barretta copripila Rail cover bar	
BX09 Descrizione Description Barretta guida inferiore per binario Inox Lower guide bar for stainless steel rail		ASX .10.33 Descrizione Description Guarnizione lunga esterna vetro Long outer glass gasket	 mm. 1,5
BX30 Descrizione Description Profilo isolante per ferramenta Insulating profile for hardware		ASX 10.34 Descrizione Description Spazzolino base 6.9 mm. con tripla pinna Base toothbrush 6.9 mm. with triple fin	
BX53 Barretta Traverso Superiore SX85.502 Insulating Profile for Upper Transom SX85.502		ARX .10.12 Descrizione Description Guarnizione vetro interna Internal glass gasket	 spessore thickness 3 - 4 mm.
ASX 10.69 Descrizione Description Guarnizione di tenuta per anta Sealing gasket for Sash		ARX .10.13 Descrizione Description Guarnizione vetro interna Internal glass gasket	 spessore thickness 5 - 6 mm.
ASX 15.02 Descrizione Description Binario ad "U" in acciaio inox "U" track in stainless steel	 3000 mm.	ARX .10.14 Descrizione Description Guarnizione vetro interna Internal glass gasket	 spessore thickness 7 - 8 mm.
		ARX .10.15 Descrizione Description Guarnizione vetro interna Internal glass gasket	 spessore thickness 9 - 10 mm.




ACX.08.60 Descrizione Description Martellina sporgenza quadro 26 mm. <i>Martellina Handle Panel Projection 26 mm.</i>		ASX.08.77 Descrizione Description Accessorio per fissaggio profilo SX11.176 <i>SX11.176 Fixing Profile</i>	 (coppia) (Pair)
ACX.08.71 SX -DX Descrizione Description Martellina DX/SX c/manico disassato L quadro 26 mm, <i>Martellina Handle RH/LH w/Offset Handle Panel Projection 26 mm.</i>		ASX.08.78 Descrizione Description Riscontro c/ Eccentrici <i>CounterPlate w/Offset pins</i>	
ACX.08.72 Descrizione Description Doppia Martellina per sez. profilo fino a 64 mm <i>Two-Side Martellina for Profile Sect. up to 64 mm.</i>		ASX.15.04 Descrizione Description Maniglia ad incasso - Scasso alloggiamento 187x19mm <i>Embedded Handle Housing Hole 187x19 mm.</i>	
ASX.08.73 Descrizione Description Maniglia di traino esterna <i>External Pull Washer</i>		ASX.07.10 Descrizione Description KIT Tappo 4° Anta per Alzante Scorrevole <i>4th Sash Cap Kit for LIFT & SLIDE</i>	
ASX.08.74 Descrizione Description Maniglia ad incasso Sporgenza Quadro 21.5 mm. <i>Embedded Handle Square Projection 21.5 mm.</i>		6742.18 Descrizione Description Sostegno per Anta Fissa <i>Fixed Sash Support</i>	
ASX.08.75 Descrizione Description Maniglia ad incasso versione Automatica Lavorazione 187x 20 mm. <i>Automatic Embedded Handle Housing Hole 187x20 mm.</i>		ASX 12.6N0835 Descrizione Description Kit tappi per profilo SX12.302 e similari <i>Kit caps for profile SX12.302 and similar</i>	
ASX.08.76 Descrizione Description Nasello in acciaio a T zigr. c/Piega 10.mm. <i>T Steel Hook w/10mm. Bend</i>		ASX85.CAR.ALZ Descrizione Description Coppia Carrelli Anta SX85.206 vers. Scorrevole <i>Pair of Carriers for Slide Sash SX85.206</i>	
ASX.15.15 SX11.176 Descrizione Description Tassello di tenuta centrale c/Spazzolino <i>Block w/Center Seal and Brush</i>		ACX 04.63 Descrizione Description Clip per profili XX70.503-504 <i>Profile clip XX70.503-504</i>	



Esploso Exploded View

Kit Mobile + Mobile - 240 Kg anta 2
Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash




Le squadrette di giunzione del telaio, le maniglie e le aste di chiusura vanno ordinate a parte.

The frame junction brackets, handles and closing rods must be ordered separately.



Esploso Exploded View

Kit Mobile + Mobile Anta magg. - 240 Kg anta
2 Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash



Le squadrette di giunzione del telaio, le maniglie e le aste di chiusura vanno ordinate a parte.


The frame junction brackets, handles and closing rods must be ordered separately.



ASX.12.K1AM

Kit mono anta a scomparsa - 240 Kg anta
Single Retractable door kit - 240 Kg Sash

SX12.203....




N.	Descrizione Description	Qt.
1	Grano M5x7 punta coppa (Rif. UNI 5929 DIN 916) Grain M5x7 cup Tip	4
2	Tassello di tenuta centrale Central sealing piece	1
3	Boccola di drenaggio Ø12-SV9-NE BC Drain bushing Ø12-SV9-NE BC	4
4	Tassello ammortizzatore in bimatéria Shock absorber in bi-material	2
5	Squadretta allineamento per profilo SX.12.153 Alignment corner joint for SX.12.153 profile	4
8	Tappino DX cartella SX120 Right cap SX120 folder	2
9	Tappino SX cartella SX120 Left cap SX120 folder	2
10	Base tassello anti scarrucolamento superiore (Centr.-Lat.) Upper anti-derailing dowel base (Center-Lat.)	2



N.	Descrizione Description	Qt.
11	Tassello ammortizzatore/anti scarr. (Inferiore-Superiore) Shock absorber / anti-derail plug (Lower-Upper)	2
12	Squad. Pressofusa da 16,8x14,3 mm. Die-cast corner joint 16.8x14.3 mm.	4
13	Squad. da 30x10 a doppio pulsante Corner joint from 30x10 with double button	4
14	Carrello SX120-240 Kg Arrotondato SX 120 - 240 Kg Rounded Trolley	2
15	Guarnizione fustellata biadesiva per taglio 90° Double-sided adhesive punched gasket for 90 ° cut	1
16	Vite autofilettante TCCR 3,9x9,5 Testa Ribassata Self-tapping screw TCCR 3,9x9,5 Lowered Head	2
17	Tassello tenuta centrale superiore da 49 mm. 49 mm upper central sealing gusset.	1
18	TSPCR 3,5x16 mm. Autoforanti TSPCR 3,5x16 mm. Self-drilling	2
19	Vite Autoforante Self-drilling screw	2
21	Copriasola Scarico Acqua Water drainage slot cover	2

ASX.85.K2AM

Kit Mobile + Mobile - 240 Kg anta
Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash
SX12.203....

**ASX 85.CAR**

Coppia carrello bilanciato regist.
240 Kg anta
Balanced adjustable roller 240 Kg Sash




N.	Descrizione Description	Qt.
1	Squad. da 30x10 a doppio pulsante Corner joint from 30x10 with double button	8
2	Squad. allineamento per profilo anta Alignment Corner joint for sash profile	16
3	Carrello SX85-SX120 - 240 Kg Arrotondato SX85-SX120 - 240 Kg Rounded TrolleyC	4
4	Tassello ammortizzatore/anti scarr. (Inferiore-Superiore) Shock absorber / anti-derail plug (Lower-Upper)	4
5	Tassello ammortizzatore in gomma Rubber shock absorber gusset	4
6	Grano M5x7 punta coppa (Rif. UNI 5929 DIN 916) Grain M5x7 tip cup (Ref. UNI 5929 DIN 916)	8
7	Tassello tenuta centrale superiore e inferiore Upper and lower central sealing gusset.	2
8	Vite autoforante TSPCR 3.9x25 inox Self-drilling screw TSPCR 3.9x25 inox	4
9	Tappo coprilavorazione SX85-120 Processing cap SX85-120	4
10	Vite autofilettante TSPCR 3,5x8 filetto UNI 6947 Self-tapping screw TSPCR 3,5x8 thread UNI 6947	4

N.	Descrizione Description	Qt.
11	Tappo copri tubolarità di rinforzo centrale SX85-120 SX85-120 central reinforcement tubular cap	4
12	Boccola di drenaggio Ø12-SV9-NE BC Drainage bush	4

ASX.85.K3AM


Kit aggiuntivo 3^a anta - 240Kg anta
Additional Kit 3rd sash - 240 Kg Sash



ASX 85.CAR

[SX12.203/206/208]


Coppia carrello bilanciato regist. | **Balanced adjustable roller**
240 Kg anta | **240 Kg Sash**



ASX 85.CARMAG

[SX85.201/202/203]

Coppia carrello bilanciato regist. | **Balanced adjustable roller**
240 Kg anta | **240 Kg Sash**




N.	Descrizione Description	Qt.
1	Squad. da 30x10 a doppio pulsante Corner joint from 30x10 with double button	4
2	Squad. allineamento per profilo anta Alignment Corner joint for sash profile	8
3	Carrello SX85-SX120 - 240 Kg Arrotondato SX85-SX120 - 240 Kg Rounded Trolley	2
7	Tassello tenuta centrale superiore e inferiore Upper and lower central sealing gusset.	2
8	Vite autoforante TSPCR 3.9x25 inox Self-drilling screw TSPCR 3.9x25 inox	4
9	Tappo coprilavorazione SX85-120 Processing cap SX85-120	2
10	Vite autofilettante TSPCR 3,5x8 filetto UNI 6947 Self-tapping screw TSPCR 3,5x8 thread UNI 6947	2
11	Tappo copri tubolarità di rinforzo centrale SX85-120 SX85-120 central reinforcement tubular cap	4
12	Boccola di drenaggio Ø12-SV9-NE BC Drainage bush	4

N.	Descrizione Description	Qt.

ASX.85.K2AMG

Kit Mobile + Mobile Anta magg. - 240 Kg anta
2 Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash




ASX 85.CARMAG

[SX85.201/202/203]


Coppia carrello bilanciato regist.
240 Kg anta

Balanced adjustable roller
240 Kg Sash



N.	Descrizione Description	Qt.
1	Squad. da 30x10 a doppio pulsante Corner joint from 30x10 with double button	8
2	Squad. allineamento per profilo anta Alignment Corner joint for sash profile	16
3	Carrello SX85-Anta maggiorata 240 Kg SX85-- 240 Kg TrolleyC	4
4	Tassello ammortizzatore/anti scarr. (Inferiore-Superiore) Shock absorber / anti-derail plug (Lower-Upper)	4
5	Tassello tenuta centrale superiore e inferiore Upper and lower central sealing gusset.	2
6	Vite autoforante TSPCR 3,9x25 inox Self-drilling screw TSPCR 3,9x25 inox	4
7	Tappo coprilavorazione SX85-120 Processing cap SX85-120	4
8	Vite autofilettante TSPCR 3,5x8 filetto UNI 6947 Self-tapping screw TSPCR 3,5x8 thread UNI 6947	4
9	Tappo copri tubolarità di rinforzo centrale SX85-120 SX85-120 central reinforcement tubular cap	4
10	Boccola di drenaggio Ø12-SV9-NE BC Drainage bush	4

N.	Descrizione Description	Qt.

**ASX.85.K2ALZ****Kit Mobile + Mobile Alzante***2 Sliding Sashes kit***SX85.204-5-6**


N.	Descrizione Description	Qt.
1	Squad. da 30x10 a doppio pulsante Corner joint from 30x10 with double button	8
2	Squad. allineamento per profilo anta Alignment Corner joint for sash profile	24
3	Tappo copri tubolarità di rinforzo centrale SX85-120 SX85-120 central reinforcement tubular cap	4
4	Tassello ammortizzatore/anti scarr. (Superiore) Shock absorber / anti-derail plug (Upper)	2
5	Tassello tenuta centrale superiore Upper central sealing gusset.	1
6	Tassello tenuta centrale inferiore Lower central sealing gusset.	1
7	Tappo coprilavorazione inf. SX85-120 Processing cap SX85-120	2
8	Vite autofilettante TSPCR 3,5x8 filetto UNI 6947 Self-tapping screw TSPCR 3,5x8 thread UNI 6947	2
9	Vite autoforante TSPCR 3,9x25 inox Self-tapping screw TSPCR 3,9x25 inox	2
10	Boccola di drenaggio Ø12-SV9-NE BC Drainage bush	4

N.	Descrizione Description	Qt.
11	Tappo coprilavorazione sup. Processing cap	2

ALZANTE AS 200

AS 200 lifting mechanism

Portata 200 Kg./ Load capacity 200 kg per sash




Kit cremonese Regolabile Adjustable Cremone Kit

Articolo/Item	Campo di applicazione Application range		
	H min	H max	N°chiusure No. of locks
ASX.16.00R	1175	1775	2
ASX.16.01R	1776	2275	3
ASX.16.02R	2276	2675	3


Kit cremonese 4 anta senza chiusure Cremone bolt kit 4 sash without locks

Articolo/Item	Campo di applicazione Application range		
	H min	H max	N°chiusure No. of locks
ASX.16.00SN	1175	1775	2
ASX.16.01SN	1776	2275	3
ASX.16.02SN	2276	2675	3




ASX.16.03

Kit carrelli - Trolley kit



ASX.16.04


Carrello suppl. - Extra trolley



La > 1800 mm.

ASX.16.30

Contropiastra - Striker plate



ASX.16.07

Maniglia di traino - Pull handle

"FAST LOCK"




ASX.16.31

Kit microventilazione Micro-ventilation kit




ASX.16.10

Kit serratura - Lock kit




ASX.16.15

Asta collegamento carrelli Connecting rod (L 1500 mm)



ASX.16.20

Martellina "ITALIA" 7 mm. Handle "ITALY" 7 mm.




ASX.16.21

Copri-cilindro serratura Lock cylinder cover "ITALIA"




ASX.16.22

Martellina doppia "ITALIA" 7mm. Double handle "ITALY" 7 mm.




ASX.85.K4AM

Kit tappi 4^a anta
4rd sash Cap Kit




ASX.12.ANGFIS

Kit bloccaggio anta fissa
Fixed leaf locking kit



Solo per Anta Maggiorata SX85.201
Only for Oversized Sash SX85.201


Sostegno per Anta Fissa
Fixed Sash Support



6742.18


ASX.85.KANG

Kit soluzione angolare DX - SX
RIGHT-LEFT corner solution kit




ASX.12.VASCH

Kit drenaggio con vaschetta telescopica
Drainage kit with telescopic tray



ASX.85.VASCH3V


Kit drenaggio con vaschetta
Drainage kit with tray






ASX.12.MTMDX / MTMSX

Kit maniglia singola movimentazione DX / SX
Single handle kit for RH / LT movement




ASX.12.MTMDD

Kit maniglia doppia
Double handle kit




ASX.12.BLMT

Basetta laterale maniglia traino
Towing handle side base



ASX.12.MTF


Maniglia traino FISSA
FIXED train handle



Griglia in ABS componibile per soglia L=300 mm.
Modular ABS grid for threshold L = 300 mm.

Anta minimale

Minimal sash




SX12.203

ASX.12.FAST60

Kit Fastlock su anta H min. 750 mm.
Fastlock kit on Sash H min. 750 mm.

"FASTLOCK INOX"

Chiusura multipunto L=600 mm.-2 punti chius. Entr. 7,5 mm
Multi-point locking L=600 mm.-2 locking points Backset 7.5 mm.



ASX.12.FAST60Z

Kit Fastlock su anta H min. 750 mm.
Fastlock kit on Sash H min. 750 mm.

"FASTLOCK ZINCATO"


Chiusura multipunto L=600 mm.-2 punti chius. Entr. 7,5 mm
Multi-point locking L=600 mm.-2 locking points Backset 7.5 mm.

ASX.12.FAST100

Kit Fastlock su anta H min. 1150 mm.
Fastlock kit on Sash H min. 1150 mm.

"FASTLOCK INOX"

Chius. multip. L=1000 mm.-2 punti chius. Entr. 7,5 mm
Multi-point lock L=1000 mm.-2 locking point Backset 7.5 mm.



ASX.12.FAST100Z

Kit Fastlock su anta H min. 1150 mm.
Fastlock kit on Sash H min. 1150 mm.

"FASTLOCK ZINCATO"

Chius. multip. L=1000 mm.-2 punti chius. Entr. 7,5 mm
Multi-point lock L=1000 mm.-2 locking point Backset 7.5 mm.

ASX.12.FAST180

Kit Fastlock su anta H min. 1950 mm.
Fastlock kit on Sash H min. 1950 mm.

"FASTLOCK INOX"

Chius. multip. L=1800 mm.-3 punti chius. Entr. 7,5 mm
Multi-point lock L=1800 mm.-3 locking point Backset 7.5 mm.



ASX.12.FAST180Z

Kit Fastlock su anta H min. 1950 mm.
Fastlock kit on Sash H min. 1950 mm.


"FASTLOCK ZINCATO"

Chius. multip. L=1800 mm.-3 punti chius. Entr. 7,5 mm
Multi-point lock L=1800 mm.-3 locking point Backset 7.5 mm.




Anta maggiorata

Oversized sash



SX85.201

ASX.85.02



Kit Riscontri
Fastlock kit


ASX.13.02

Fastlock su anta H min. 750 mm.
Fastlock on Sash H min. 750 mm.

"FASTLOCK ZINCATA"

Chiusura multipunto L=600 mm.-2 punti chius. Entr. 15 mm.
Multi-point locking L=600 mm.-2 locking points Backset 15 mm.

ASX.85.02



Kit Riscontri
Fastlock kit


ASX.13.03

Kit Fastlock su anta H min. 1150 mm.
Fastlock kit on Sash H min. 1150 mm.

"FASTLOCK ZINCATA"

Chius. multip. L=1000 mm.-2 punti chius. Entr. 15 mm.
Multi-point lock L=1000 mm.-2 locking point Backset 15 mm.

ASX.85.04



Kit Riscontri
Fastlock kit

ASX.13.04

Kit Fastlock
su anta H min. 1950 mm.
Fastlock kit

on Sash H min. 1950 mm.

"FASTLOCK ZINCATA"

Chius. multip. L=1800 mm.
3 punti chius. Entr. 15 mm.

Multi-point lock L=1800 mm.
3 locking point Backset 15 mm.

ASX.13.05

Kit FastBlock
su anta H min. 1950 mm.
Fastlock kit

on Sash H min. 1950 mm.

"FASTLOCK ZINCATA"


Chius. multip. L=1800 mm.
3 punti chius. Entr. 15 mm.

Multi-point lock L=1800 mm.
3 locking point Backset 15 mm.




Anta maggiorata

Oversized sash



SX85.206

ASX.85.07



Kit Riscontri
Fastlock kit


ASX.13.02

Fastlock su anta H min. 750 mm.
Fastlock on Sash H min. 750 mm.

"FASTLOCK ZINCATA"

Chiusura multipunto L=600 mm.-2 punti chius. Entr. 15 mm.
Multi-point locking L=600 mm.-2 locking points Backset 15 mm.

ASX.85.07



Kit Riscontri
Fastlock kit


ASX.13.03

Kit Fastlock su anta H min. 1150 mm.
Fastlock kit on Sash H min. 1150 mm.

"FASTLOCK ZINCATA"

Chius. multip. L=1000 mm.-2 punti chius. Entr. 15 mm.
Multi-point lock L=1000 mm.-2 locking point Backset 15 mm.

ASX.85.08



Kit Riscontri
Fastlock kit

ASX.13.04

Kit Fastlock
Fastlock kit
su anta H min. 1950 mm.
on Sash H min. 1950 mm.

"FASTLOCK ZINCATA"

Chius. multip. L=1800 mm.
3 punti chius. Entr. 15 mm.

Multi-point lock L=1800 mm.
3 locking point Backset 15 mm.

ASX.13.05

Kit FastBlock
Fastlock kit
su anta H min. 1950 mm.
on Sash H min. 1950 mm.

"FASTLOCK ZINCATA"

Chius. multip. L=1800 mm.
3 punti chius. Entr. 15 mm.

Multi-point lock L=1800 mm.
3 locking point Backset 15 mm.




Alternative guarnizioni di tenuta

Sealing gasket alternatives


Applicazione con | Application w/

ASX.10.34



Applicazione con | Application w/

ASX.10.69








Alternative di vetrazioni

Alternative Glazing

Guarnizione | Gasket





ASX.10.80

Guarnizione | Gasket

ASX.10.74Nastro biadesivo | Double sided tape
(16.5 mm. x 1.1 mm.)**AS 5952F.16****Sigillare internamente l'anta
prima di inserire il vetro***Internally seal the sash before
inserting glass*


Alternative di vetrazione

ASX.10.33





Nastro biadesivo
(16.5 mm x 1.1 mm)

AS 5952F.16



**Sigillare internamente l'anta
prima di inserire il vetro**
*Internally seal the sash before
inserting glass*



Materiale incollaggio - *Bonding material*

AS 94	Primer trasparente Transparent primer	
AS 5952F.16	Nastro biadesivo (16.5 mm x 1.1 mm) Double-sided tape	
AS VHB C	Pulitore superfici per adesione Surface cleaner	
AS VHB GLA	Promotore adesione vetro Glass adhesion promoter	
AS Industrial Cleaner	Pulitore vetro e rimozione vetro* Glass cleaner and glass removal	

*Per rimozione vetro incidere con un cutter il nastro e poi utilizzare AS Industrial Cleaner

Tecniche di Applicazione**Preliminari:**

Disporre il serramento in piano.

Pulizia:

Per la maggior parte dei substrati è sufficiente una pulizia con 3M VHB *Surface Cleaner*, pulitore per superfici (nostro articolo **AS VHB C**) prima dell'applicazione del nastro, utilizzando un panno pulito, diretto verso una sola direzione, cioè da sx a dx e ancora da sx a dx, senza movimenti circolari, che avrebbero la sola funzione di diffondere lo sporco.

In presenza di forti contaminazioni quali oli pesanti o grasso, è necessario utilizzare un prodotto sgrassante a base solvente e infine pulire con 3M VHB *Surface Cleaner*.

Abrasione:

Qualora il serramento, anziché verniciato, fosse anodizzato, dopo la prima pulizia occorrerebbe effettuare una leggera abrasione ed una seconda pulizia. L'abrasione di una superficie, seguita da pulizia con 3M VHB *Surface Cleaner*, oltre ad eliminare le asperità più evidenti, svolge una duplice funzione: rimuovere sporco ostinato o strati di ossido da metalli o vernici ed aumentare l'area superficiale per migliorare l'adesione. In generale si può ottenere una superficie correttamente abrasa con 3MTM *Scotch-Brite* TM 7447.

Promotori di adesione:

Passare il primer 94 (nostro articolo **AS 94**)

con uno strumento pulito (pennello nuovo per esempio) sul serramento.

Passare il Silane primer sul vetro, (nostro articolo **AS VHB GLA**) in quantità infinitesimali. Per fare ciò il primer con un panno va applicato, con un altro panno va tolto: movimento del tipo "metti e togli".

Applicare sul serramento il VHB (nostro articolo **AS 5952F.16**)

premere il nastro con una spatolina o un rullo (il 3M VHB è un pressure sensitive adhesive, per attivarsi ha bisogno di una leggera pressione). Non occorre una pressa, ma una semplice pressione manuale.

Togliere il liner; se è necessario presentare il vetro togliendo solo una parte del liner, posizionare e sistemare il vetro, sfilare il resto del liner.

Installare il vetro, premendo manualmente il vetro stesso.

Tempo:

A temperatura ambiente, si raggiungerà il 50% della tenuta finale dopo circa 20 minuti, il 90% dopo 24 ore e il 100% dopo 72 ore.

Nota: almeno per 1 ora non mettere il serramento-vetro in verticale, a meno che non ci sia un sistema per evitare che il vetro gravi sul nastro (zeppa o simile).

Il prodotto è movimentabile da subito.

* For glass removal, etch the tape with a cutter and then use AS Industrial Cleaner

Application Techniques**Preliminary:**

Lay the window frame flat.

Cleaning:

For most substrates, cleaning with 3M VHB *Surface Cleaner*, surface cleaner (our article **AS VHB C**) prior to tape application is sufficient, using a clean cloth, directed in one direction only, i.e., from left to right and again from left to right, without circular motions, which would only serve the function of spreading dirt.

If there is heavy contamination such as heavy oils or grease, a solvent-based degreasing product should be used and finally cleaned with 3M VHB *Surface Cleaner*.

Abrasion:

Should the window frame, instead of painted, be anodized, light abrasion and a second cleaning should be performed after the first cleaning.

Abrasion of a surface, followed by cleaning with 3M VHB *Surface Cleaner*, in addition to removing the most obvious roughness, serves a dual function: to remove stubborn dirt or oxide layers from metal or paint and to increase the surface area to improve adhesion. In general, a properly abraded surface can be achieved with 3MTM *Scotch-Brite* TM 7447.

Adhesion promoters:

Pass Primer 94 (our **AS 94** article)

with a clean tool (new brush for example) on the window frame.

Pass Silane primer over the glass, (our article **AS VHB GLA**) in infinitesimal amounts. To do this the primer with a cloth should be applied, with another cloth it should be removed: "put on and take off" type movement.

Apply VHB (our article **AS 5952F.16**) to the window or door frame.

press the tape with a spatula or roller (3M VHB is a pressure sensitive adhesive, it needs light pressure to activate). There is no need for a press, just manual pressure.

Remove the liner; if it is necessary to present the glass by removing only part of the liner, position and arrange the glass, slip off the rest of the liner.

Install the glass, pressing the glass down by hand.

Time:


At room temperature, 50% of the final seal will be reached after about 20 minutes, 90% after 24 hours, and 100% after 72 hours.

Note: At least for 1 hour, do not put the window-glass vertically, unless there is a system to prevent the glass from bearing down on the tape (wedge or similar).


The product can be handled immediately.

► **CONTROTELAIO PERIMETRALE**
PERIMETRAL COUNTERFRAME




THERMAL UNO - ALETTA 22




TH122/142.5



TH122/82.5



Sez Orizzontale
Horizontal section



Sez Orizzontale
Horizontal section



Nodi
Main Sections



Gruppo D

Sezioni principali
e Accessori
Sc. 1:1

*Main Sections and
Accessories
Scale 1:1*



SCORREVOLE A SCOMPARSA
Laterale Interno
CONCEALED SLIDING DOOR
Internal side





* Disponibili varianti
* Variants available



SCORREVOLE A SCOMPARSA


Laterale Interno

CONCEALED SLIDING DOOR
Internal side







SCORREVOLE A SCOMPARS
Verticale
CONCEALED SLIDING DOOR
Vertical





SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI
Laterale Interno

SLIDING DOOR WITH 2 MOVABLE DOORS
Internal side





* Disponibili varianti
* Variants available



SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI
Centrale



SLIDING DOOR WITH 2 MOVABLE DOORS
Central







SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI
Centrale Rinforzato

SLIDING DOOR WITH 2 MOVABLE DOORS
Reinforced Central







**SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI**
Centrale sicurezza*SLIDING DOOR WITH 2 MOVABLE DOORS*
Central safety profile



SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI
Centrale Rinforzato e Ridotto

SLIDING DOOR WITH 2 MOVABLE DOORS Reinforced central profile and reduced profile






SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI
Laterale Esterno
SLIDING DOOR WITH 2 MOVABLE DOORS
External Side


* Disponibili varianti
 * Variants available



SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI
Superiore

SLIDING DOOR WITH 2 MOVABLE DOORS
Superior




* Disponibili varianti
* Variants available





SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI
Centrale esterno ridotto
Inferiore

SLIDING DOOR WITH 2 MOVABLE DOORS
Reduced external central profile
Inferior





Profilo zanzariera
piccolo standard





SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI
Inferiore Ribassato

SLIDING DOOR WITH 2 MOVABLE DOORS
Lowered Lower




* Disponibili varianti
* Variants available



Soluzione da evitare in contesti
con esposizione diretta all'acqua



Solution to avoid in contexts
with direct exposure to water





SCORREVOLE A 4 ANTE MOBILI
Centrale



SLIDING DOOR WITH 4 MOVABLE DOORS
Central



* Disponibili varianti
* Variants available





SCORREVOLE CON ANGOLO MOBILE
SLIDING DOOR WITH MOBILE CORNER





SCORREVOLE A 3 ANTE MOBILI



SLIDING DOOR WITH 3 MOVABLE DOORS





* Disponibili varianti
* Variants available



SCORREVOLE 3 ANTE MOBILI
SLIDING DOOR WITH 3 MOVABLE DOORS





*** Disponibili varianti**


SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI MAGGIORATE
Laterale interno
SLIDING DOOR WITH 2 LARGE MOVABLE DOORS
Internal lateral




SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI MAGGIORATE
Laterale esterno



SLIDING DOOR WITH 2 LARGE MOVABLE DOORS
External lateral





SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI - ALZANTE
Laterale interno

SLIDING 2 MOBILE SASHES
Internal lateral







SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI - ALZANTE


Inferiore



SLIDING 2 MOBILE SASHES - LIFT

Inferior




*** Variante in alluminio**




**SCORREVOLE A 2 ANTE MOBILI
CON FISSO**
*SLIDING WITH 2 MOVABLE DOORS
WITH FIXED PART*

Profilo di accoppiamento SX85 e CX650
SX85 and CX650 System Coupling Profile

**Abbinamento ad inserimento
finestra scorrevole con finestra
a battente CX 650**

*Combination of sliding window
with casement window CX 650*




*** Asole drenaggio 4 x 30 mm.**

Drainage slots 4 x 30 mm.

**Abbinamento ad inserimento
finestra scorrevole con finestra
a battente CX 750**

*Combination of sliding window
with casement window CX 750*



*** Asole drenaggio 4 x 30 mm.**
Drainage slots 4 x 30 mm.



Tipologie
Types


Gruppo E

Tipologie  Main Sections




**SCORREVOLE A
SCOMPARSA**

CONCEALED SLIDING Sash




Distinta di taglio vetri
Glass cutting list

Q.tà	H	L
1	H -141	L/2 - 68





Anta / Sash
SX12.203







**SCORREVOLE A
SCOMPARSA**

CONCEALED SLIDING Sash

Distinta di Taglio | Cutting List


Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
SX11.154 	L - 42	1
ASX15.02 	L - 42	1
BX.09 	L - 42	1
SX12.153 	H	1
	H	1
	L	1
BX.30 	H - 69	1
SX12.308 	H - 76 Opzionale Optional	1
SX12.203 	L/2 + 10	1
ASX10.74 	H - 63	1
SX12.204 	L/2 - 26	1
ASX10.74 	H - 99	1
SX12.301 	H - 76 Considerare anche SX12.204 per fissaggio Also consider SX12.204 for fixing	1
ASX10.72 	H - 126	2
ASX10.34 		4L,4H

Distinta Accessori | Accessories List

N° 1 ASX 12.K1AM Mobile - 240Kg anta Mobile - 240Kg Sash 		
ASX 12.MTMDX N° 1 KIT maniglia DX N° 1 RG Handle KIT  Solo 1 maniglia Fisso + Mobile	ASX 12.FAST21Z N° 1 KIT FASTLOCK 210mm.  Varianti Variants	* ARX 06.01 * Secondo Dimensioni Registro Universale * According to Size Universal Registry 
ASX 12.BLMT N° 1 Basetta maniglia lat. N° 1 Side handle base 	ASX 12.FAST60Z N° 1 KIT FASTLOCK 600mm. ASX 12.FAST100Z N° 1 KIT FASTLOCK 1000mm. ASX 12.FAST180Z N° 1 KIT FASTLOCK 1800mm.	* ASX 12.VASCH * Secondo Dimensioni Vaschetta Telescopica * According to Size Telescopic tray 

SCORREVOLE A 2 ANTE


SLIDING Sash WITH 2 DOORS



Anta / Sash
SX12.203

Distinta di taglio vetri
Glass cutting list

Q.tà	H	L
2	H - 141	L/2 - 70



H

37

H - 65

28

L

L/2

34

37

38.5

37

SX85.101

SX12.203

15

52

28

L/2 + 6

36

16




80

SX85.101

SCORREVOLE A 2 ANTE

SLIDING Sash WITH 2 DOORS





Distinta di Taglio | Cutting List

Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	2
	H	2
SX85.101		
		2
SX85.502		
	L - 75.5	2
SX85.505		
	L/2 + 6	4
	H - 65	2
SX12.203		
	H - 101	2
SX12.204		
	H - 65	2
SX12.301		
	L/2 - 37	4
SX85.501		
	L/2 - 76	2
BX 53		

Guarnizioni

ASX 10.74	Guarn. vetro inserire mm.32 Gasket for glass mm. 32	2L,4H
ASX 10.72	Guarnizione profilo centrale Central profile gasket	2H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta anta Sealing gasket Sash	6H,4L
ASX 10.26	Barretta coprirotaia Rail cover bar	2H


Distinta Accessori | Accessories List

N° 1 ASX 85.K2AM Kit Mobile + Mobile 2 Sliding Sashes kit 		N° 2 ASX 85.CAR Coppia carrello bilanciato regist. 240 Kg anta Balanced adjustable roller 240 Kg Sash 
ACX 50.SQ N° 8 Squadretta telaio Corner joint frame 	ASX 12.FAST60 N° 2 Kit Fastlock 600 mm. 	* ARX 06.01 Registro telaio Frame adjuster  * Quantità secondo dimensioni Quantity according to dimensions
ACX.08.71 SX N° 1 Martellina SX disassata Offset handle  **	ASX 12.FAST100 N° 2 Kit Fastlock 1000 mm.	* ASX 12.VASCH Vaschetta drenaggio Drainage system  * Quantità secondo dimensioni Quantity according to dimensions
ASX.08.74 N° 1 Maniglia ad incasso Embedded handle  **	Varianti ASX 12.FAST180 N° 2 Kit Fastlock 1800 mm.	Anta fissa-Fixed Sash ASX 12. ANG FIS  ASX 08. 77 Solo fisso con mobile Only fixed with mobile

** Secondo preferenza - As per Choice

SCORREVOLE A 2 ANTE
Soglia Ribassata




SLIDING SASH WITH 2 DOORS
Lowered threshold



Anta / Sash
SX12.203

Distinta di taglio vetri
Glass cutting list





Q.tà	H	L
2	H - 125	L/2 - 70



SCORREVOLE A 2 ANTE
Soglia Ribassata



SLIDING Sash WITH 2 DOORS
Lowered threshold

Distinta di Taglio | Cutting List

Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	1
	H	2
SX85.101		
	L - 74	1
SX11.176		
		2
SX85.502		
	L - 75,5	2
ASX.15.02		
	L/2 + 6	4
	H - 49	2
SX12.203		
	H - 85	2
SX12.204		
	H - 65	2
SX12.301		
	L/2 - 37	4
SX85.501		
	L/2 - 76	2
BX 53		


Guarnizioni

ASX 10.74	Guarn. vetro inserire mm.32 Gasket for glass mm. 32	2L,4H
ASX 10.72	Guarnizione profilo centrale Central profile gasket	2H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta anta Sealing gasket Sash	6H,4L
ASX 10.26	Barretta coprirotaia Rail cover bar	2H

Distinta Accessori | Accessories List
N° 1 ASX 85.K2AM
Kit Mobile + Mobile
2 Sliding Sashes kit

N° 2 ASX 85.CAR
Coppia carrello
bilanciato regist.240
Kg anta
Balanced adjustable
roller240 Kg Sash


Non usare e sostituire con art. ASX 15.15 per soglia ribassata
Do not use and replace with art. ASX 15.15 for low threshold profile

ACX 50.SQ


N° 4
Squadretta telaio
Corner joint frame

ASX 12.FAST60

N° 2 Kit
Fastlock 600 mm.

*** ARX 06.01**

Registro telaio
Frame adjuster


* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

ACX.08.71 SX

N° 1
Martellina SX disassata
Offset handle

ASX.08.74


N° 1
Maniglia ad incasso
Embedded handle

Varianti
ASX 12.FAST100

N° 2 Kit
Fastlock 1000 mm.

ASX 12.FAST180

N° 2 Kit
Fastlock 1800 mm.

Anta fissa-Fixed Sash
ASX 12. ANG FIS

ASX 08. 77


Solo fisso con mobile
Only fixed with mobile

**** Secondo preferenza - As per Choice**

SCORREVOLE A 3 ANTE
2 Binari



SLIDING WITH 3 DOORS
3 Rails

Anta / Sash
SX12.203



Distinta di taglio vetri
Glass cutting list



Q.tà	H	L
3	H -141	L/3-49.33



SCORREVOLE A 3 ANTE
2 Binari

SLIDING WITH 3 DOORS
2 Rails

Distinta di Taglio | Cutting List


Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	2
	H	2
SX85.101		
		2
SX85.502		
	L - 77	1
ASX.15.02	L - 74	1
	L/3 + 26,67	6
SX12.203	H - 65	4
	H - 101	4
SX12.204		
	H - 65	4
SX12.301		
	L/3 - 74	1
SX85.501	L/3 + 5	1
	L/3 + 623	1
	L/3 - 53.33	2
BX 53	L/3 - 29.67	1

Guarnizioni


ASX 10.74	Guarn. vetro inserire mm.32 Gasket for glass mm. 32	4L,6H
ASX 10.72	Guarnizione profilo centrale Central profile gasket	4H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta anta Sealing gasket Sash	6H,4L
ASX 10.26	Barretta coprirotaia Rail cover bar	2H
BX 09	Barretta per inox Bar for stainless steel rail	2L

Distinta Accessori | Accessories List

N° 1 ASX 85.K2AM
Kit Mobile + Mobile
2 Sliding Sashes kit



N° 3 ASX 85.CAR
Coppia carrello
bilanciato regist.240 Kg
anta Balanced
adjustable roller 240
Kg Sash



N° 1 ASX.85.K3AM
Kit aggiuntivo 3^ anta su 2 binari
Additional Kit Three tracks 2rd sash



ACX 50.SQ
N° 8
Squadretta telaio
Corner joint frame



ASX 12.FAST60
N° 2 Kit
Fastlock 600 mm.




*** ARX 06.01**
Registro telaio
Frame adjuster



* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

*** ASX 12.VASCH**
Vaschetta drenaggio
Drainage system



* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

ACX.08.71 SX



N° 1
Martellina SX disassata
Offset handle

ASX.08.74



N° 1
Maniglia ad incasso
Embedded handle

Varianti

ASX 12.FAST100
N° 2 Kit
Fastlock 1000 mm.

ASX 12.FAST180
N° 2 Kit
Fastlock 1800 mm.

Anta fissa-Fixed Sash


ASX 12. ANG FIS






ASX 08. 77

Solo fisso con mobile
Only fixed with mobile

** Secondo preferenza - As per Choice

SCORREVOLE A 3 ANTE
3 BinariSLIDING WITH 3 DOORS
3 RailsAnta / Sash
SX12.203Distinta di taglio vetri
Glass cutting list








Q.tà	H	L
3	H -141	L/3-49.33



SCORREVOLE A 3 ANTE
3 Binari

SLIDING WITH 3 DOORS
3 Rails





Distinta di Taglio | Cutting List

Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	2
	H	2
		2
	L - 76	1
	L - 74	2
	L/3 + 26,67	6
	H - 65	4
	H - 101	4
	H - 65	4
	L/3 + 5	3
	L/3 + 623	3
	L/3 - 53.33	2
	2L/3 - 178	2

Guarnizioni

ASX 10.74	Guarn. vetro inserire mm.32 Gasket for glass mm. 32	4L,6H
ASX 10.72	Guarnizione profilo centrale Central profile gasket	4H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta anta Sealing gasket Sash	6H,4L
ASX 10.26	Barretta coprirotaia Rail cover bar	2H
BX 09	Barretta per inox Bar for stainless steel rail	3L

Distinta Accessori | Accessories List


N° 1 ASX 85.K2AM Kit Mobile + Mobile 2 Sliding Sashes kit 	N° 3 ASX 85.CAR Coppia carrello bilanciato regist.240 Kg anta Balanced adjustable roller 240 Kg Sash 	
N° 1 ASX.85.K3AM Kit aggiuntivo 3^ anta Additional Kit 3rd Sash 		
ACX 50.SQ N° 12 Squadretta telaio Corner joint frame 	ASX 12.FAST60 N° 2 Kit Fastlock 600 mm. 	* ARX 06.01 Registro telaio Frame adjuster  * Quantità secondo dimension Quantity according to dimensions
ACX.08.71 SX  N° 1 Martellina SX disassata Offset handle		* ASX 12.VASCH Vaschetta drenaggio Drainage system  * Quantità secondo dimension Quantity according to dimensions
ASX.08.74  N° 1 Maniglia ad incasso Embedded handle	Varianti ASX 12.FAST100 N° 2 Kit Fastlock 1000 mm. ASX 12.FAST180 N° 2 Kit Fastlock 1800 mm.	Anta fissa-Fixed Sash ASX 12. ANG FIS  ASX 08.77  Solo fisso con mobile Only fixed with mobile

** Secondo preferenza - As per Choice

SCORREVOLE A 4 ANTE




SLIDING Sash WITH 4 DOORS

Anta / Sash
SX12.203



Distinta di taglio vetri Glass cutting list





Q.tà	H	L
4	H - 141	L/4 - 54



SCORREVOLE A 4 ANTE

SLIDING Sash WITH 4 DOORS


Distinta di Taglio | Cutting List

Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	2
	H	2
SX85.101		
		2
SX85.502		
	L - 77	1
ASX.15.02	L - 74	1
	L/4 + 22	8
SX12.203	H - 65	3
	H - 27	5
SX12.204		
	H - 65	4
SX12.301		
	L/3 - 235	4
SX85.501	L/3 + 396	2
	H - 65	2
SX12.303		
	L/4 - 58	2
BX 53	L/2 - 103	1

Guarnizioni

ASX 10.74	Guarnizione vetro 32 mm.	2L,8H
ASX 10.72	Guarnizione centrale	4H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta	10H,4L
ASX 10.26	Barretta copricava	2H
BX 09	Barretta per inox Bar for stainless steel rail	2L


ASX 12.MTMDX
N°1 Kit maniglia DX
ASX 12.MTMSX
N°1 Kit maniglia SX




ASX 12.BLMT
N°2 Basetta maniglia lat.


Distinta Accessori | Accessories List

N° 2 **ASX 85.K2AM**
Kit Mobile + Mobile
2 Sliding Sashes kit




N° 4 **ASX 85.CAR**
Coppia carrello bilanciato
regist.240 Kg anta
Balanced adjustable
roller 240 Kg Sash



N° 1 **ASX.85.K4AM**

Kit tappi 4^ anta
4th sash Cap Kit



ACX 50.SQ

N° 8
Squadretta telaio
Corner joint frame



ASX 12.FAST60

N° 3 Kit Fastlock
600 mm.




* **ARX 06.01**

Registro telaio
Frame adjuster



* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

ACX.08.71SX



N° 1
Martellina SX disassata
Offset handle

ASX.08.74



N° 1
Maniglia ad incasso
Embedded handle

Varianti

ASX 12.FAST100

N° 3 Kit
Fastlock 1000 mm.

ASX 12.FAST180

N° 3 Kit
Fastlock 1800 mm.

* **ASX 12.VASCH**

Vaschetta drenaggio
Drainage system



* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

Anta fissa-Fixed Sash

ASX 12. ANG FIS




ASX 08. 77

Solo fisso con mobile
Only fixed with mobile

** Secondo preferenza - As per Choice

SCORREVOLE A 4 ANTE CON ANGOLO




SLIDING Sash WITH 4 DOORS WITH CORNER



Anta / Sash
SX12.203

Distinta di taglio vetri
Glass cutting list





Q.tà	H	L
4	H - 141	L/2 - 102



SCORREVOLE A 4 ANTE CON ANGOLO

SLIDING Sash WITH 4 DOORS WITH CORNER

Distinta di Taglio | Cutting List



Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	4
	H	2
		2
	L - 95.5	1
	L - 37	1
	L/2 - 26	4
	H - 65	2
	H - 29	2
	H - 65	4
	L/2 - 37	2
	L/2 - 12	2
	H - 65	2
	H - 65	2
	H - 62	1
	H - 62	1
	H - 62	1
	H - 62	1
	L/2 - 106	2
	L/2 - 44,25	2

Guarnizioni


ASX 10.74	Guarnizione vetro 32 mm.	2L,4H
ASX 10.72	Guarnizione centrale	2H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta	6H,4L
ASX 10.26	Barretta copricava	2H

ASX 12.MTMDX
N°1 Kit maniglia DX
ASX 12.MTMSX
N°1 Kit maniglia SX

ASX 12.BLMT
N°2 Basetta
maniglia lat.

Distinta Accessori | Accessories List
N° 2 ASX 85.K2AM
Kit Mobile + Mobile
2 Sliding Sashes kit

N° 4 ASX 85.CAR
Coppia carrello bilanciato
regist.240 Kg anta
Balanced adjustable
roller 240 Kg Sash

ASX.85.KANG


Kit soluzione angolare
DX - SX

RIGHT-LEFT corner
solution kit

ACX 50.SQ

N° 8

Squadretta telaio
Corner joint frame

ASX 12.FAST60

N° 3 Kit Fastlock
600 mm.

*** ARX 06.01**

Registro telaio
Frame adjuster


* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions



*** ASX 12.VASCH**

Vaschetta drenaggio
Drainage system

* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

Anta fissa-Fixed Sash

ASX 12. ANG FIS

ASX 08. 77

Solo fisso con mobile
Only fixed with mobile

ACX.08.71 SX


N° 1

Martellina SX disassata
Offset handle

ASX.08.74


N° 1

Maniglia ad incasso
Embedded handle

Varianti
ASX 12.FAST100

N° 3 Kit
Fastlock 1000 mm.

ASX 12.FAST180

N° 3 Kit
Fastlock 1800 mm.


** Secondo preferenza - As per Choice

SCORREVOLE A 2 ANTE

SLIDING DOOR WITH 2 DOORS




Anta / Sash

SX85.201



Distinta di taglio vetri
Glass cutting list




Q.tà	H	L
2	H - 177	L/2 - 88



SCORREVOLE A 2 ANTE



SLIDING DOOR WITH 2 DOORS

Distinta di Taglio | Cutting List

Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	2
	H	2
SX85.101		
	30,5 sup. 22 25 H - 30	2
SX85.502		
	L - 75.5	2
SX85.505		
	L/2 + 24	4
	H - 65	2
SX85.201		
	H - 101	2
SX12.204		
	H - 65	2
SX12.301		
	L - 74	2
SX85.501		
	L/2 - 76	2
BX 53		

Guarnizioni

ASX 10.74	Guarn. vetro inserire mm.32 Gasket for glass mm. 32	2L,4H
ASX 10.72	Guarnizione profilo centrale Central profile gasket	2H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta anta Sealing gaskeet door	6H,4L
ASX 10.26	Barretta coprirotaia Rail cover bar	2H

Distinta Accessori | Accessories List
N°1 ASX.85.K2AMG
Kit Mobile + Mobile Anta magg. - 240 Kg anta
2 Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash

N° 2 ASX 85.CARMAG
Cp. carrello bilanciato regist. 240 Kg anta
Balanced adjustable roller 240 Kg Sash

ACX 50.SQ

N° 8

Squadretta telaio
Corner joint frame

ASX 13.02**

N° 2 Kit


Fastlock su anta
H min. 750 mm.
Fastlock on Sash
H min. 750 mm

*** ARX 06.01**
Registro telaio
Frame adjuster


* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

ACX.08.71SX

N° 1

Martellina SX disassata
Offset handle

ASX.85.02**

N° 2 Kit

Kit Riscontri
Fastlock kit

*** ASX 12.VASCH**
Vaschetta drenaggio
Drainage system

* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

ASX.08.74

N° 1


Maniglia ad incasso
Embedded handle

**** Secondo preferenza - As per Choice**

SCORREVOLE A 2 ANTE
Soglia Ribassata




SLIDING DOOR WITH 2 DOORS
Lowered threshold

Anta / Sash
SX85.201



Distinta di taglio vetri
Glass cutting list





Q.tà	H	L
2	H - 161	L/2 - 88



SCORREVOLE A 2 ANTE
Soglia Ribassata


SLIDING DOOR WITH 2 DOORS
Lowered threshold

Distinta di Taglio | Cutting List


Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	1
	H	2
SX85.101		
	L - 74	1
SX11.176		
		2
SX85.502		
	L - 75,5	2
ASX.15.02		
	L/2 + 24	4
	H - 49	2
SX85.201		
	H - 85	2
SX12.204		
	H - 65	2
SX12.301		
	L - 74	2
SX85.501		
	L/2 - 76	2
BX 53		

Guarnizioni

ASX 10.74	Guarn. vetro inserire mm.32 Gasket for glass mm. 32	2L,4H
ASX 10.72	Guarnizione profilo centrale Central profile gasket	2H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta anta Sealing gaskeet door	6H,4L
ASX 10.26	Barretta coprirotaia Rail cover bar	2H

Distinta Accessori | Accessories List
N°1 ASX.85.K2AMG
Kit Mobile + Mobile Anta magg. - 240 Kg anta
2 Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash


Non usare e sostituire con art. ASX 15.15 per soglia ribassata
Do not use and replace with art. ASX 15.15 for low threshold profile

N° 2 ASX 85.CARMAG
Cp. carrello bilanciato regist. 240 Kg anta
Balanced adjustable roller 240 Kg Sash

ACX 50.SQ
N° 4

Squadretta telaio
Corner joint frame


ASX 13.02**
N° 2 Kit

Fastlock su anta
H min. 750 mm.
Fastlock on Sash
H min. 750 mm

*** ARX 06.01**

Registro telaio
Frame adjuster


* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

ACX.08.71sx

N° 1


Martellina SX disassata
Offset handle

ASX.08.74

N° 1

Maniglia ad incasso
Embedded handle

ASX.85.02**
N° 2 Kit
Kit Riscontri
Fastlock kit

*** ASX 12.VASCH**
Vaschetta drenaggio
Drainage system


* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions


** Secondo preferenza - As per Choice

SCORREVOLE A 3 ANTE
2 Binari

SLIDING WITH 3 DOORS
3 Rails




Anta / Sash

SX85.201



Distinta di taglio vetri
Glass cutting list

Q.tà	H	L
3	H -177	L/3 - 61.33






Quanto illustrato in questo catalogo è riservato e, a termini di legge, ne è vietata la riproduzione, anche parziale, se non esplicitamente autorizzata.

As illustrated in this catalog is reserved and, by law, is prohibited reproduction, even partial, if not expressly authorized.

SCORREVOLE A 3 ANTE
2 Binari

SLIDING WITH 3 DOORS
2 Rails








Distinta di Taglio | Cutting List

Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	2
	H	2
SX85.101		
	30,5 sup. 22 25 H - 30	2
SX85.502		
	L - 77	1
SX85.505	L - 74	1
	L/3 + 50.67	6
SX85.201	H - 65	4
	H - 101	4
SX12.204		
	H - 65	4
SX12.301		
	L - 74	2
SX85.501		
	L/3 - 53.33	2
BX 53	L/3 - 29.67	1

Guarnizioni

ASX 10.74	Guarn. vetro inserire mm.32 Gasket for glass mm. 32	4L,6H
ASX 10.72	Guarnizione profilo centrale Central profile gasket	4H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta anta Sealing gaskeet door	6H,4L
ASX 10.26	Barretta coprirotaia Rail cover bar	2H
BX 09	Barretta per inox Bar for stainless steel rail	2L

Distinta Accessori | Accessories List

N°1 ASX.85.K2AMG Kit Mobile + Mobile Anta magg. 2 Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash 		N° 3 ASX 85.CARMAG Cp. carrello bilanciato regist. 240 Kg anta Balanced adjustable roller 240 Kg Sash 
N° 1 ASX.85.K3AM Kit aggiuntivo 3^ anta su 2 binari Additional Kit Three tracks 2rd sash 		
ACX 50.SQ N° 8 Squadretta telaio Corner joint frame 	ASX 13.02** N° 2 Kit Fastlock su anta H min. 750 mm. Fastlock on Sash H min. 750 mm 	* ARX 06.01 Registro telaio Frame adjuster  * Quantità secondo dimensioni Quantity according to dimensions
ACX.08.71sx N° 1 Martellina SX disassata Offset handle 	ASX.85.02** N° 2 Kit  Kit Riscontri Fastlock kit !	* ASX 12.VASCH Vaschetta drenaggio Drainage system  * Quantità secondo dimensioni Quantity according to dimensions
ASX.08.74 N° 1 Maniglia ad incasso Embedded handle 		


**** Secondo preferenza - As per Choice**

SCORREVOLE A 3 ANTE

3 Binari





SLIDING WITH 3 DOORS
3 Rails

Anta / Sash
SX85.201



Distinta di taglio vetri
Glass cutting list




Q.tà	H	L
3	H - 177	L/3 - 61.33



SCORREVOLE A 3 ANTE
3 Binari

SLIDING WITH 3 DOORS
3 Rails





Distinta di Taglio | Cutting List

Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	2
	H	2
	30,5 sup. 22 25 H - 30	2
	L - 76	1
	L - 74	2
	L/3 + 50,67	6
	H - 65	4
	H - 101	4
	H - 65	4
	L - 74	3
	L/3 - 53.33	2
	2L/3 - 178	2

Guarnizioni

ASX 10.74	Guarn. vetro inserire mm.32 Gasket for glass mm. 32	4L,6H
ASX 10.72	Guarnizione profilo centrale Central profile gasket	4H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta anta Sealing gaskeet door	6H,4L
ASX 10.26	Barretta coprirotaia Rail cover bar	2H
BX 09	Barretta per inox Bar for stainless steel rail	3L

Distinta Accessori | Accessories List


N°1 ASX.85.K2AMG Kit Mobile + Mobile Anta magg. 2 Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash 		N° 3 ASX 85.CARMAG Cp. carrello bilanciato regist. 240 Kg anta Balanced adjustable roller 240 Kg Sash 
N° 1 ASX.85.K3AM Kit aggiuntivo 3^ anta su 2 binari Additional Kit Three tracks 2rd sash 		
ACX 50.SQ N° 8 Squadretta telaio Corner joint frame 	ASX 13.02** N° 2 Kit Fastlock su anta H min. 750 mm. Fastlock on Sash H min. 750 mm 	* ARX 06.01 Registro telaio Frame adjuster  * Quantità secondo dimensioni Quantity according to dimensions
ACX.08.71sx N° 1 Martellina SX disassata Offset handle  **	ASX.85.02** N° 2 Kit  Kit Riscontri Fastlock kit ! 	* ASX 12.VASCH Vaschetta drenaggio Drainage system  * Quantità secondo dimensioni Quantity according to dimensions
ASX.08.74 N° 1 Maniglia ad incasso Embedded handle  **		

**** Secondo preferenza - As per Choice**

SCORREVOLE A 4 ANTE




SLIDING DOOR WITH 4 DOORS

Anta / Sash
SX85.201



Distinta di taglio vetri Glass cutting list





Q.tà	H	L
4	H - 177	L/4 - 63



SCORREVOLE A 4 ANTE

SLIDING DOOR WITH 4 DOORS


Distinta di Taglio | Cutting List

Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	2
	H	2
SX85.101		
		2
SX85.502		
	L - 77	1
SX85.505	L - 74	1
	L/4 + 49	8
SX85.201	H - 65	3
	H - 27	5
SX12.204		
	H - 65	4
SX12.301		
	L - 74	2
SX85.501		
	H - 65	2
SX12.303		
	L/4 - 58	2
BX 53	L/2 - 103	1

Guarnizioni

ASX 10.74	Guarnizione vetro 32 mm.	2L,8H
ASX 10.72	Guarnizione centrale	4H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta	10H,4L
ASX 10.26	Barretta copricava	2H


ASX 12.MTMDX
N°1 Kit maniglia DX
ASX 12.MTMSX
N°1 Kit maniglia SX




ASX 12.BLMT
N°2 Basetta maniglia lat.


Distinta Accessori | Accessories List

N°2 ASX.85.K2AMG
Kit Mobile + Mobile Anta magg.
2 Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash




N° 4 ASX 85.CARMAG
Cp. carrello bilanciato
regist. 240 Kg anta
Balanced adjustable
roller 240 Kg Sash



N° 1 ASX.85.K4AM

Kit tappi 4^ anta
4rd sash Cap Kit




ACX 50.SQ

N° 12
Squadretta telaio
Corner joint frame



ASX 13.02**

N° 2 Kit
Fastlock su anta
H min. 750 mm.
Fastlock on Sash
H min. 750 mm



*** ARX 06.01**


Registro telaio
Frame adjuster



* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

ACX.08.71sx

N° 1
Martellina SX disassata
Offset handle



ASX.08.74

N° 1
Maniglia ad incasso
Embedded handle



ASX.85.02**

N° 2 Kit

Kit Riscontri
Fastlock kit

*** ASX 12.VASCH**

Vaschetta drenaggio
Drainage system




* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions


** Secondo preferenza - As per Choice

SCORREVOLE A 4 ANTE CON ANGOLO

SLIDING DOOR WITH 4 DOORS WITH CORNER

Anta / Sash
SX85.201Distinta di taglio vetri
Glass cutting list

Q.tà	H	L
4	H - 177	L/2 - 111



L/2 + 1

H

37

H - 65

28

34

98

L/2 - 139

36

L/2 - 139





144

L

SCORREVOLE A 4 ANTE CON ANGOLO

SLIDING DOOR WITH 4 DOORS WITH CORNER

Distinta di Taglio | Cutting List

Profilo Profile	Taglio CUT	Qt.
	L	4
	H	2
SX85.101		
		2
SX85.502		
	L - 95.5	1
	L - 37	1
SX85.505		
	L/2 - 26	4
	H - 65	2
SX85.201		
	H - 29	2
SX12.204		
	H - 65	4
SX12.301		
	L - 37	1
	L - 97	1
SX85.501		
	H - 65	2
SX12.205		
		
		
	H - 62	1
SX12.305		
	L/2 - 106	2
	L/2 - 44,25	2
BX 53		



Guarnizioni

ASX 10.74	Guarnizione vetro 32 mm.	2L,4H
ASX 10.72	Guarnizione centrale	2H
ASX 10.34 o ASX 10.69	Guarnizione tenuta	6H,4L
ASX 10.26	Barretta copricava	2H


ASX 12.MTMDX
N°1 Kit maniglia DX
ASX 12.MTMSX
N°1 Kit maniglia SX

ASX 12.BLMT
N°2 Basetta
maniglia lat.


Distinta Accessori | Accessories List

N°2 ASX.85.K2AMG
Kit Mobile + Mobile Anta magg.
2 Sliding Sashes kit - 240 Kg Sash

N°4 ASX 85.CARMAG
Cp. carrello bilanciato
regist. 240 Kg anta
Balanced adjustable
roller 240 Kg Sash

ASX.85.KANG

Kit soluzione angolare
DX - SX

RIGHT-LEFT corner
solution kit

ACX 50.SQ

N° 12

Squadretta telaio
Corner joint frame

ASX 13.02**

N° 2 Kit

Fastlock su anta
H min. 750 mm.
Fastlock on Sash
H min. 750 mm


*** ARX 06.01**

Registro telaio
Frame adjuster


* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

ACX.08.71SX

N° 1

Martellina SX disassata
Offset joint handle

ASX.85.02**

N° 2 Kit

Kit Ricontri
Fastlock kit

*** ASX 12.VASCH**

Vaschetta drenaggio
Drainage system

* Quantità secondo dimensioni
Quantity according to dimensions

ASX.08.74

N° 1

Maniglia ad incasso
Embedded handle


** Secondo preferenza - As per Choice



Attacco alla Muratura
Connection to Brickwork


Gruppo F

Sezione particolareggiata
attacco alla muratura




Wall Joint Detail



■ SEZIONE ORIZZONTALE



POSA QUALITÀ



■ LEGENDA MATERIALI


Muratura
Brickwall

Intonaco
Plaster

Isolamento
Insulation

Controtelaio THERMAL
Wall frame THERMAL

Nastro Multifunz. 54/10 PQ.1009.G
Munifunc. Tape 54/10 PQ.1009.G


PQ.1008 Nastro Autoadesivo 9x2
PQ.1008 Auto-Adhesive Tape 9x2

PQ.1007 Nastro 600Pa 15/1-4
PQ.1007 Tape 600Pa 15/1-4

PQ.1011 Nastro PE 30x6
PQ.1011 PE Tape 30x6

PQ.1012 Schiuma Poliuretanica
PQ.1012 Polyurethane Foam


PQ.1003 Freno al Vapore [Pellicola Interna] 70 mm.
PQ.1003 Steam Barrier [Internal Film] 70 mm.

PQ.1013 Profilo Portaintonaco
Plaster net profile

■ SEZIONE VERTICALE

■ LEGENDA MATERIALI

POSA QUALITÀ



■ LEGENDA MATERIALI



Muratura
Brickwall



Intonaco
Plaster



Isolamento
Insulation



Controtelaio THERMAL
Wall frame THERMAL



Nastro Multifunz. 54/10 PQ.1009.G
Munifunc. Tape 54/10 PQ.1009.G



PQ.1003 Freno Vapore [PelL.Interna] 70 mm.
PQ.1003 Steam Barrier [Internal Film] 70 mm.



PQ.1012 Schiuma Poliuretanic
PQ.1012 Polyurethane Foam



PQ.1007 Nastro 600Pa 15/1-4
PQ.1007 Tape 600Pa 15/1-4



PQ.1005 Guaina Esterna EPDM 80 mm.
PQ.1005 External Sheath EPDM 80 mm.



Soglia
Threshold



Lavorazioni e Montaggi
Tooling and Assembly



Gruppo G

Schemi Lavorazioni
Frese
Attrezzatura


*Tooling Systems
Cutters Equipments
Milling*

■ **FORO+ASOLA SQUADRETTA**
ACX50.SQ


► **HOLE+CORNER JOINT SLOT**
ACX50.SQ



SX85.101




SX85.102



Esclusione Asola 13x6 mm.

Exclusion Slot 13x6 mm.



ATTENZIONE | ATTENTION
TUTTE LE BATTUTE SONO | ALL THE STOPS ARE TO BE
DA REGISTRARE | ADJUSTED


MATRICE | MATRIX: **RX0701012**
PUNZONE | DRILLING PUNCH: **08 mm. RX0701014**
PUNZONE | DRILLING PUNCH: **13x06 mm. RX0701015**

■ **FORO+ASOLA SQUADRETTA**


ANTE SX12.203 E SX85.201

► *HOLE+CORNER JOINT SLOT*



SASHES SX12.203 AND SX85.201



SX12.203




SX85.201




ATTENZIONE | ATTENTION

TUTTE LE BATTUTE SONO DA REGISTRARE | **ALL THE STOPS ARE TO BE ADJUSTED**



RX 02010






■ **ASOLA RETTANGOLARE SU I PROFILI**

SX12.301 -302...


► *RECTANGULAR LOOP ON PROFILES*

SX12.301 . 302 ...


SX12.302




SX12.307





SX12.301



SX12.308







RX 02011A





■ **ASPORTAZIONE SU PROFILO SX85.502**

► **REMOVAL ON PROFILE SX85.502**



SX85.502


■ LAVORAZIONE SUPERIORE MONTANTE CENTRALE SX85.301-302-307-308

► ASSEMBLING BX53 ON UPPER CENTRAL MULLION
SX85.301-302-307-308

NB.



Lavorazione non prevista dalla pressetta RX02011A

Tooling not to be done by RX02011A



■ LAVORAZIONE INFERIORE MONTANTE CENTRALE SX85.301-302-307-308

► ASSEMBLING BX53 ON BOTTOM CENTRAL MULLION
SX85.301-302-307-308







■ ASPORTAZIONE SU PROFILO SX12.203

► REMOVAL OF DRILLS ON SX12.203 PROFILE

■ **APPILCAZIONE BX53 SU TRAV. SUP. SX85.502**


► *ASSEMBLING BX53 ON UPPER TRANSOM SX85.502*






■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**
► **PROCESSING DETAILS**

Asola per inserimento carrelli su ante minimali tipo **SX12.203**
Slot for inserting trolleys on minimal doors type **SX12.203**





■ **ASX 85.CAR**




154

60

18





■ **ASX 85.CAR**




60



154



■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**
► *PROCESSING DETAILS*





Asola e foro per squadretta su profili anta
Slot and corner joint hole on door profiles






■ DETTAGLI DI LAVORAZIONE

► *PROCESSING DETAILS*



Asola e foro per squadretta (AWX 16.SQ)
su profilo **SX12.153**
*Slot and corner joint hole on profiles **SX12.153***


Lavorazione fattibile con unità tranciante **RX 02012**
Machining feasible with punching unit RX 02012







ASX.12.MTMDD

Kit maniglia doppia
Double handle kit




■ DETTAGLI DI LAVORAZIONE

► PROCESSING DETAILS




ASX.12.MTMDX / MTMSX


Kit maniglia singola movimentazione DX / SX
Single handle kit for RH / LT movement



Lavorazione per passaggio perno
Machining by pin passage




Taglio perno
Pin cut



■ **MONTAGGIO 4 ANTA MINIMALE**


► 4th sash assembling

Esplso del partidare di assemblaggio



*Exploded view of the
assembly detail*

Particolare di assemblaggio
angolo ante




Detail of corner assembly doors

■ **MONTAGGIO 4 ANTA MAGGIORATA**


► 4Th Sash Assembling

Esplso del particolare di assemblaggio













*Exploded view of the
assembly detail*








Particolare di assemblaggio
angolo ante



Detail of corner assembly doors

■ DETTAGLI DI LAVORAZIONE
► PROCESSING DETAILS




■ DETTAGLI DI LAVORAZIONE
► PROCESSING DETAILS
ASX.08.75
Maniglia ad incasso versione automatica
Lavorazione 187 x 20 mm
Embedded handle automatic version
Machining 187x20mm

ASX.08.76
**Nasello in acciaio a T zigrinato
con piega 10mm**
T Steel Hook with 10mm bend
ASX.08.78
Riscontro c/ Eccentrici
CounterPlate w/Offset pins

ASX.15.04
Maniglia ad incasso
Lavorazione 187 x 19 mm
Embedded handle
Machining 187x19mm

ASX.08.76
**Nasello in acciaio a T zigrinato
con piega 10mm**
T Steel Hook with 10mm bend
ASX.08.78
Riscontro c/ Eccentrici
CounterPlate w/Offset pins


■ DETTAGLI DI LAVORAZIONE
► PROCESSING DETAILS
Profilo anta Maggiorata
Overized sash profile
ASX.08.75
Maniglia ad incasso versione automatica
Lavorazione 187x20 mm
*Embedded handle automatic version
Machining 187x20mm*

ASX.08.76
**Nasello in acciaio a T zigrinato
con piega 10mm**
T Steel Hook with 10mm bend

ASX.08.78
Riscontro c/ Eccentrici
CounterPlate w/Offset pins
ASX.15.04
Maniglia ad incasso
Lavorazione 187x19 mm
*Embedded handle
Machining 187x19mm*

ASX.08.76
**Nasello in acciaio a T zigrinato
con piega 10mm**
T Steel Hook with 10mm bend

ASX.08.78
Riscontro c/ Eccentrici
CounterPlate w/Offset pins

SX 85.206
Maniglia con 1 punto di chiusura
Handle with 1 closing point

SX 85.206
Maniglia con 1 punto di chiusura
Handle with 1 closing point

■ **COPPIA CARRELLI ANTA MAGGIORATA SX85.206**
VERSIONE NON ALZANTE


► *ROLLER PAIR FOR AUGMENTED SASH SX85.206*
NON LIFTING VERSION

ASX85.CAR.ALZ



■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**
► *PROCESSING DETAILS*

Profilo anta minimale
Minimal door profile




ACX.08.71 SX

**Martellina SX con manico
disassato, L quadro 26 mm**
*Offset handle, panel
projection 26 mm.*





ACX.08.60



**Martellina sporgenza
quadro 26 mm**
*Handle panel projection
26 mm*



Maniglia con chiusura multipunto
Handle with multi-point closure




SX12.203



■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**
▶ *PROCESSING DETAILS*

Profilo anta minimale
Minimal door profile





ACX.08.71SX
Martellina SX con manico
disassato, L quadro 26 mm
*Offset handle, panel
projection 26 mm.*




ACX.08.60
Martellina sporgenza
quadro 26 mm
Handle panel projection
26 mm





ACX.08.73
Maniglia di traino
esterna
External pull handle



SX12.203




Maniglia con chiusura multipunto
Handle with multi-point closure




■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**
► **PROCESSING DETAILS**

Profilo anta minimale
Minimal door profile





ASX.08.74


Maniglia ad incasso
sporgenza quadro 21,5 mm
Embedded handle - square
projection 21,5 mm



SX12.203




Maniglia con chiusura multipunto
Handle with multi-point closure



■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**



► **PROCESSING DETAILS**

Profilo anta maggiorato
Large door profile




ACX.08.72


Doppia martellina per
sezioni profilo fino a 64 mm
Two-side cremone bolt for
profile sections up to 64
mm.



Maniglia con chiusura multipunto con serratura
Handle with multi-point lock




SX85.201



■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**


► **PROCESSING DETAILS**

Profilo anta maggiorato
Large door profile






ACX.08.72

**Doppia martellina per
sezioni profilo fino a 64 mm**
*Two-side cremone bolt for
profile sections up to 64
mm.*



SX85.201




Maniglia con chiusura multipunto
Handle with multi-point closure

■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**

► **PROCESSING DETAILS**




Profilo anta maggiorato
Large door profile




ACX.08.74

Maniglia ad incasso
sporgenza quadro 21,5 mm
Embedded handle - square
projection 21,5 mm

SX85.201




Maniglia con chiusura multipunto
Handle with multi-point closure



■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**

► **PROCESSING DETAILS**





Profilo anta maggiorato
Large door profile



ACX.08.74

Maniglia ad incasso
sporgenza quadro 21,5 mm
Embedded handle - square
projection 21,5 mm

SX85.201




■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**


► **PROCESSING DETAILS**

ASX 12.ANGFIS


Fissaggio anta fissa




Bloccaggio staffa SUPERIORE
UPPER Bracket Fixing




Soluzione con anta minimale
Utilizzare il profilo SX85.501 come sostegno (a pezzi)
Minimal door solution
Use the SX85.501 profile as a support (in pieces)



Soluzione con anta maggiorata
Utilizzare il profilo SX85.501 come sostegno (a pezzi)
ed articolo 6742.18
Minimal door solution
Use the SX85.501 profile as a support (in pieces)
and article 6742.1



Bloccaggio staffa INFERIORE
BOTTOM Bracket Fixing




Sigillare perimetralmente


■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**
► *PROCESSING DETAILS*

ASX.08.77


Accessorio per fissaggio
profilo SX11.176 (*coppia*)
Profile fixing accessory
SX11.176 (*couple*)




Vista Posteriore
Back View





Prospetto Laterale
Side View



Sezione Verticale
Vertical Section



Sezione Orizzontale
Horizontal Section




VITI NON INCLUDE
SCREWS NOT INCLUDED



■ DETTAGLI DI LAVORAZIONE



► PROCESSING DETAILS





SCHEMA DRENAGGIO - Finestra 2 ante
DRAINAGE SCHEME - Window 2 sash



Lavorazione A
Machining A




Lavorazione B
Machining B



INTERNO
INTERNAL

ESTERNO
EXTERNAL





ATTENZIONE | ATTENTION
Sigillare intorno alla lavorazione

Sealing around processing




SCHEMA DRENAGGIO - Finestra 4 ante
DRAINAGE SCHEME - Window 4 sash



Lavorazione A
Machining A






Lavorazione B
Machining B



ATTENZIONE | ATTENTION
Sigillare intorno alla lavorazione
Sealing around processing

SCHEMA DRENAGGIO - Finestra 3 ante
DRAINAGE SCHEME - Window 3 sash





■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**

► **PROCESSING DETAILS**

ACX 04.63



Clip per Profili XX70.503 | XX70.504

Clip for Profiles XX70.503 | XX70.504



NB: Applicare le CLIPS secondo lo schema indicato quando possibile




NB: When possible, apply the CLIPS according to the present scheme



■ **DETTAGLI DI LAVORAZIONE**
► **PROCESSING DETAILS**






Lavorazioni Alzante AS200
Processing for LIFT & SLIDE **AS200**





Lavorazione per montaggio profilo centrale
Machining for center profile assembly


SX85.204



SX85.204



**Lavorazione per montaggio
tappo copri-lavorazione**
Machining for cover cap assembly





■ **MONTAGGIO CARTER SX85.501 SU SX85.201**

► *ASSEMBLING CARTER SX85.501 ON SX85.201*

■ **3 ANTE SU 3 BINARI**

► *3 SASHES ON 3 RAILS*






SX85.501		Adattatore orizzontale superiore	(A) ■ $L/3 + 5$		3
			(B) ■ $L/3 + 623$		3

■ **MONTAGGIO CARTER SX85.501 SU SX85.201**

► ASSEMBLING CARTER SX85.501 ON SX85.201

■ **3 ANTE SU 2 BINARI**

► 3 SASHES ON 2 RAILS






SX85.501		Adattatore orizzontale superiore	(A) L/3 + 5		1
			(B) L/3 + 623		1
			(C) L-74		1

■ **MONTAGGIO CARTER SX85.501 SU SX85.201**

► ASSEMBLING CARTER SX85.501 ON SX85.201

■ **4 ANTE SU 2 BINARI**

► 4 SASHES ON 2 RAILS



SX85.501		Adattatore orizzontale superiore	Ⓐ ■ $L/3 - 235$		4
			Ⓑ ■ $L/3 + 396$		2

■ **MONTAGGIO CARTER SX85.501 SEQUENZA**

► ASSEMBLING SEQUENCE CARTER SX85.501

■ **4 ANTE SU 2 BINARI**

► 4 SASHES ON 2 RAILS

(A)  L/3 - 235

(B)  L/3 + 396


1° Passaggio

1st Step




2° Passaggio


2nd Step



3° Passaggio

3th Step








SCHEMA DI MONTAGGIO ALZANTE AS 200

MOUNTING DIAGRAM LIFT-AND-SLIDE AS 200






Campo di applicazione			Posizioni Contropiastra			
Art.	H min	H max	H1	H2	H3	H4
ASX.16.00	1175	1775	212	548*	974	-
ASX.16.01	1776	2275	244	688	1148*	1574
ASX.16.02	2276	2675	244	688	1148*	1974

* Posizione della microventilazione articolo ASX.16.31




4 Fissaggio cremonese con tasselli espansione



**NON UTILIZZARE
RONDELLA
AMMORTIZZATRICE**


5 Aggancio Cremonese a Carrelli

6 Fissaggio tappi copri-lavorazione

7 Inserimento dispositivo microventilazione regolabile max X=2 mm (opzionale)

8

Inserimento
corpo serratura
(opzionale)


9

Serraggio
Riscontri



[illegible]

[illegible]

Gli archivi digitali dei prodotti TWIN SYSTEMS
sono disponibili nei formati:

*The digital files of the TWIN SYSTEMS
products are available in the formats at:*




AUTODESK[®]
AUTOCAD[®]



AUTODESK[®]
REVIT[®]


www.twinsystems.it/web/richiesta-dwg




Il presente Catalogo assieme ai cataloghi di tutti i
prodotti TWIN SYSTEMS sono liberamente scaricabili:

*This Catalog together with the catalogs of all TWIN SYSTEMS
products can be downloaded freely at:*

www.twinsystems.it/professionisti/cataloghi/



PAGINA Cataloghi
CATALOGUES Webpage



LINEA PRODOTTI
PRODUCTS Line

PAM SYSTEM S.r.L.

S.S. 230 - Fornace Crocicchio 13030 Formigliana (VC)
Tel. 0161 858811
www.pamsystemsrl.com | info@pamsystemsrl.com

ALQ GENOVA s.r.l.

Genova

Via Colano, 9/A 12/K 16162 Genova Bolzaneto (GE)
Tel. 010 7491941 - Fax 010 7450155

Firenze

Via F.lli Cervi 71 50013 Campi Bisenzio (FI)
Tel. 055 8825060 - Fax 0558824916
www.alqsystem.it - info@alqgenovasrl.com

PAESANI GROUP

Direzione & Magazzino

Via del Grano, 260 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. 0541 748511
www.paesani.com - info@paesani.com

Magazzino Nord

Via Luigi Bonati, 21 29017 Fiorenzuola d'Arda (PC)
Tel. 0523 943138
magazzinonord@paesani.com

DIVA s.a.s

Via Po, 25 - Z.I. Sambuceto 66020 S.Giovanni Teatino (CH)
Tel. 085 4405210
www.camel-diva.com | info@camel-diva.com

EUROALL S.r.l.

Strada Comunale della Mola Saracena, 23 00065 Fiano Romano (RM)
Tel. 0765 455228/61
www.euroallsl.it - info@euroallsl.it

PROFILATI UMBRIA S.r.l.

Via Dei Tigli, 35 - 06083 Bastia Umbra (PG)
Tel. 075 8012385-075 8010328
profilatiumbria@virgilio.it

TSL ALLUMINIO S.r.l.

Via delle Industrie, 12 00030 San Cesareo (Roma)
Tel. 06 2251591 (Ric. Aut.)
www.tslalluminio.it - info@tsllalluminio.it

ALLCAR SERVICE S.r.l.

Via Acuto, 120 - 00131 Roma
Tel. 06 4130626 (Ric. Aut.)
allcarservice@mcmlink.it

ALLUCOM S.r.l.

Andria

Via Vecchia Barletta 237 Z. Ind. - 76123 Andria (BT)
Tel. 0883 592213

Bari

Via Zippitelli, 28/B - 70123 (BA)
Tel. 0805058608
www.allucom.com - info@allucom.com

CARUSO S.r.l.

Z.I. Contrada Le Macere 86019 Vinchiatturo (CB)
Tel. 0874 340024
carusosrl1@libero.it

CAIMAR S.n.c.

Direzione & Magazzino

Strada Prov.le Rimedio-Torregrande Km. 4
09072 Cabras (OR) - Tel. 0783 290118

Filiale

Fronte S.S. 131 Km. 17,450 - 09023 Monastir (CA)
Tel. 070 9166020
www.caimar.it - caimarmail@caimar.it

SALENTO METALLI S.r.l.

Via Federico II, 13 - Zona PIP - 73020 Cavallino (LE)
Tel. 0832 614576
www.salentometalli.it - info@salentometalli.it

MIDA ALLUMINIO S.r.l.

Napoli

Via Piano del Principe, 36
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)
Tel. 081 5297373

Salerno

Loc. Terzerie, Z.I. - 80061 Ogliastro Cilento (SA)
Tel. 0974 833233
www.gruppomida.it - info@gruppomida.it

ITALBACOLOR S.r.l.

C.da Valle S. Maria - 87024 Fuscaldo (CS)
Tel. 0982 618025
www.italbacolor.it - commerciale@italbacolor.it

COMAS S.r.l.

Via Porta Palermo, 84 - 91011 Alcamo (TP)
Tel. 0924 507050 - 0883 592213
www.comasgroup.it - info@comasgroup.it

ALUK TIM

Aluk Tim D.o.o.

Žegoti 10, 51215 Kastav Croazia, UE
Tel: +385 (0) 51/691 461

Filiale di Zagabria

Franje Lučića, 34A Zagabria Croazia, UE
Tel: +385 (0) 1 6462 611 | Mob: +385 (0) 99 2939656
zagreb@aluk.hr

Filiale Spalato

Street Sv. Nikole Tavlića, 13A 21204 Dugopolje Croazia, UE
Tel: +385 (0) 21225525 |
Mob: +385 (0) 99 2199228
split@aluk.hr



www.twinsystems.it
info@twinsystems.it

Consorzio TWIN SYSTEMS

Via delle Macere, 20 | 00060 Formello [Roma]
Tel./Fax 06 23260298